

AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE DE ACCES PENTRU URMĂTOARELE ZONE DIN COMUNA SLATINA: ZONA PRIMĂRIEI;
ZONA ȘCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU LĂPUȘNEANU,, SLATINA; ZONA DISPENSARULUI UMAN SLATINA;
ZONA CĂMINULUI CULTURAL SLATINA; ZONA ȘCOLII GIMNAZIALE GĂINEȘTI, CORP A, B, C; ZONA BISERICII GĂINEȘTI

Beneficiar: COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA
Proiectant: P.F.A. MUNTEANU GH. PAVEL ADRIAN
PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUȚIE

VOLUM III

LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

FORMULAR FI
OBIECTIV

AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES PENTRU URMĂTOARELE ZONE DIN COMUNA SLATINA: ZONA PRIMĂRIEI; ZONA ŞCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU LĂPUŞNEANU”
SLATINA; ZONA DISPENSARULUI UMAN SLATINA; ZONA CĂMINULUI CULTURAL SLATINA; ZONA ŞCOLII GIMNAZIALE GĂINEŞTI, CORP A, B, C; ZONA BISERICII GĂINEŞTI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1.2	Amenajarea terenului	lei	lei
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	ZONA PRIMARIE		
4.1.002	ZONA SCOALA SLATINA		
4.1.003	ZONA DISPENSAR UMAN SLATINA		
4.1.004	ZONA CAMIN CULTURAL SLATINA		
4.1.005	ZONA SCOALA GAINESTI CORP A+B		
4.1.006	ZONA BISERICA + SCOALA CORP C GAINESTI		
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			
Executant			
Proiectant			

Chelut

AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES PENTRU URMĂTOARELE ZONE DIN COMUNA SLATINA: ZONA PRIMĂRIEI; ZONA ŞCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU LĂPUŞNEANU”,
 SLATINA; ZONA DISPENSARULUI UMAN SLATINA; ZONA CĂMINULUI CULTURAL SLATINA; ZONA ŞCOLII GIMNAZIALE GĂINEŞTI, CORP A, B, C; ZONA BISERICII GĂINEŞTI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ZONA PRIMARIE

Nr. cap./subcap. devis general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	610118 AMENAJARE TROTUARE	
	610128 AMENAJARE ACCESE	
	610138 ADUCERI LA COTA CAMINE EXISTENTE	
	610148 SPATII VERZI	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES PENTRU URMĂTOARELE ZONE DIN COMUNA SLATINA: ZONA PRIMĂRIEI; ZONA ŞCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU LĂPUŞNEANU”
 SLATINA; ZONA DISPENSARULUI UMAN SLATINA; ZONA CĂMINULUI CULTURAL SLATINA; ZONA ŞCOLII GIMNAZIALE GĂINEŞTI, CORP A, B, C; ZONA BISERICII GĂINEŞTI
 CENTRALIZATORUL

OBIECT: ZONA SCOALA SLATINA

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	610218 AMENAJARE TROTUARE	
	610228 AMENAJARE ACCESE	
	610238 ADUCERI LA COTA CAMINE EXISTENTE	
	610248 SPATII VERZI	
	610258 SANTURI DIN PAMANT	
4.1.2	Rezidenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES PENTRU URMĂTOARELE ZONE DIN COMUNA SLATINA: ZONA PRIMĂRIEI; ZONA ŞCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU LĂPUŞNEANU,”
SLATINA; ZONA DISPENSARULUI UMAN SLATINA; ZONA CĂMINULUI CULTURAL SLATINA; ZONA ŞCOLII GIMNAZIALE GĂINEŞTI, CORP A, B, C; ZONA BISERICII GĂINEŞTI
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ZONA DISPENSAR UMAN SLATINA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	610318 AMENAJARE TROTUARE	
	610328 AMENAJARE ACCESE	
	610338 ADUCERI LA COTA CAMINE EXISTENTE	
	610348 SPATII VERZI	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	

4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE DE ACCES PENTRU URMĂTOARELE ZONE DIN COMUNA SLATINA: ZONA PRIMĂRIEI; ZONA ȘCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU LĂPUȘNEANU”, SLATINA; ZONA DISPENSARULUI UMAN SLATINA; ZONA CĂMINULUI CULTURAL SLATINA; ZONA ȘCOLII GIMNAZIALE GĂINEȘTI, CORP A, B, C; ZONA BISERICII GĂINEȘTI CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

OBIECT: ZONA CAMIN CULTURAL SLATINA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii și instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare	
	610418 AMENAJARE TROTUARE	
	610428 AMENAJARE ACCESE	
	610438 ADUCERI LA COTA CAMINE EXISTENTE	
	610448 SPATII VERZI	
	610458 ASFALTARE ZONA BETONATA	
	610468 RIGOLA CAROSABILA	
	610478 CAMERA DE CADERE + TIMPAN	
4.1.2	Rezistența	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalații	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si) actionabile care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5	Dotari
4.6	Active necorporale
	TOTAL III
6.2	Probe tehnologice si teste
	TOTAL IV
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
	Taxa pe valoarea adaugata
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Executant

Proiectant



AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES PENTRU URMĂTOARELE ZONE DIN COMUNA SLATINA: ZONA PRIMĂRIEI; ZONA ŞCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU LĂPUŞNEANU”
 SLATINA; ZONA DISPENSARULUI UMAN SLATINA; ZONA CĂMINULUI CULTURAL SLATINA; ZONA ŞCOLII GIMNAZIALE GĂINEŞTI, CORP A, B, C; ZONA BISERICII GĂINEŞTI
 CENTRALIZATORUL

OBIECT: ZONA SCOALA GAINESTI CORP A+B
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. devis general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	610518 AMENAJARE ACCESE	
	610528 ADUCERE LA COTA CAMINE EXISTENTE	
	610538 TIMPAN DIN BETON ARMAT	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	

4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE DE ACCES PENTRU URMĂTOARELE ZONE DIN COMUNA SLATINA: ZONA PRIMĂRIEI; ZONA ȘCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU LĂPUȘNEANU,” SLATINA; ZONA DISPENSARULUI UMAN SLATINA; ZONA CĂMINULUI CULTURAL SLATINA; ZONA ȘCOLII GIMNAZIALE GĂINEȘTI, CORP A, B, C; ZONA BISERICII GĂINEȘTI CENTRALIZATORUL

OBIECT: ZONA BISERICA + SCOALA CORP C GAINESTI
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./subcap. de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	610618 AMENAJARE TROTUARE	
	610628 AMENAJARE ACCESE	
	610638 ADUCERE LA COTA CAMINE EXISTENTE	
	610648 SPATII VERZI	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	

4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0001 45250000 ZONA PRIMARIE
 Lista cu cantitățile de lucrări
 Deviz oferta 610118 AMENAJARE TROTUARE

Formularul F3

Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
				a)Material (col.3x col.4a)	b)Manopera (col.3x col.4b)	(RON)	(RON)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	DF24A1	BUC.	1.000									
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE												
002	PJ04B1	M.C.	18.000									
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI, PILE, ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT												
003	TSC35B1	100 MC.	0.180									
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M												
004	TRA01A05P	TONA	32.400									
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												
005	TSC03G1	100 MC.	0.200									
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT												
006	TSA02D1	M.C.	19.850									
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR												
007	TRA01A05P	TONA	71.440									
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												

008 TSD03D1 100 MC. 0.360
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.3 SAU 4

009 TSD01C1 M.C. 3.970
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

010 TSE01D1 100 MP. 1.320
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN F.TARE

011 TSD16B1 M.C. 26.460
 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10

012 TRA01A.. TONA 56.230
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM .

013 TRA05A01 TONA 2.650
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
 ETC) PE DIST.DE 1

014 TSD15B1 M.C. 5.480
 STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10C

015 TRA01A.. TONA 9.310
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM .

016 DD02A1 [4] MP. 109.500
 PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
 SUBSTR DE NISIP

017 TRA02A.. TONA 15.770
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= .. KM .

018 TR11AC13F1 TONA 15.770
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

019 TRB01A11 TONA 15.770
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

020 DE11A1 M 228.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

021 2100969 M.C. 4.600
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

022 TR11AC13F1 TONA 8.210
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

023 TRB01A11 TONA 19.240
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

024 TRA02A.. TONA 8.210
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

025 TRA06A.. TONA 11.030
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. = ..KM

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0001 45250000 ZONA PRIMARIE
 Lista cu cantitățile de lucrări
 Deviz oferta 610128 AMENAJARE ACEESE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)	
			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
				Sectiunea tehnica					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sectiunea financiara					
001	TSC03G1	100 MC.	0.400						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3									
002	TSA02D1	M.C.	40.480						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR									
003	TRA01A05P	TONA	145.710						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
004	TSD03D1	100 MC.	0.730						
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4									
005	TSD01C1	M.C.	8.100						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE									
006	TSE01D1	100 MP.	1.620						
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE									

007 TSD16B1 M.C. 48.570
 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10

008 TRA01A.. TONA 103.210
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM .

009 TRA05A01 TONA 4.860
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE 1

010 TSD15B1 M.C. 7.050
 STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 11.990
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM .

012 DD02A1 [5] MP. 141.000
 PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
 SUBSTR DE NISIP

013 TRA02A.. TONA 27.070
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= .. KM .

014 TR11AC13F1 TONA 27.070
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
 DEPLAS.PRIN PORTARE PINA LA 10M,FRAG..
 AUTO-RAMPA,TEREN CTG

015 TRB01A11 TONA 27.070
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 10M

016 DE10A1 M 104.500
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM

017 2100969 M.C. 4.740
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

018 TRIIACI3F1 TONA 12.540
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

019 TRB01A11 TONA 23.920
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

020 TRA02A.. TONA 12.540
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

021 TRA06A.. TONA 11.380
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0001 45250000 ZONA PRIMARIE
 Lista cu cantitățile de lucrări
 Deviz oferta 610138 ADUCERI LA COTA CAMINE EXISTENTE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)				
				a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sectiunea tehnica													
0	1		3										
Sectiunea financiara													
001	RPA113A1	BUC.	2.000										
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*													
002	RPA104A1	M.C.	0.500										
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*													
003	PI06A1	BUC.	2.000										
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF													
004	RPAH07C1	MP.	2.000										
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *													
005	TRA06A..	TONA	5.000										
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM													
006	TRA02A..	TONA	0.100										
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM .													

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Din care:

Valoare aferenta utilajele termice =
Valoare aferenta utilajele electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0001 45250000 ZONA PRIMARIE
 Lista cu cantităţile de lucrări
 Deviz oferta 610148 SPATII VERZI

Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILIAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
			a) Material b) Manopera c) Utiliaj d) Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
0	Sectiunea tehnica	2						
1		3						
001	TSH03A1 EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU	M.C. 16.600						
002	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA 29.880						
003	TSH05C1 ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM	MP. 83.000						
004	TSH09A1 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *	100 MP. 0.830						
005	TSH12B1 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA	100 MP. 0.830						
006	TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 1	TONA 0.830						

Sectiunea financiara

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0002 45250000 ZONA SCOALA SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610218 AMENAJARE TROTUARE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt.	Capitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
0	Sectiunea tehnica								
1			3	4	5	6	7	8	9
001	DF24A1 BUC. SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE		1.000						
002	PJ04B1 M.C. DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE, ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT		124.800						
003	TSC35B1 100 MC. EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M		1.250						
004	TRA01A05P TONA TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		224.640						
005	TSC03G1 100 MC. SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3		0.600						
006	TSA02D1 M.C. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR		59.780						

007 TRA01A05P TONA 215.190
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

008 TSD03D1 100 MC. 1.080
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.3 SAU 4

009 TSD01C1 M.C. 11.960
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

010 TSE01D1 100 MP. 3.990
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

011 TSD16B1 M.C. 79.700
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

012 TRA01A.. TONA 169.360
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

013 TRA05A01 TONA 7.970
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 1

014 TSD15B1 M.C. 16.700
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

015 TRA01A.. TONA 28.390
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

016 DD02A1 [4] MP. 334.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
SUBSTR DE NISIP

017 TRA02A.. TONA 48.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

018 TR11AC13F1 TONA 48.100
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

019 TRB01A11 TONA 48.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

020 DE11A1 M 645.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

021 2100969 M.C. 13.000
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

022 TR11AC13F1 TONA 23.220
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

023 TRB01A11 TONA 54.430
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

024 TRA02A.. TONA 23.220
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

025 TRA06A.. TONA 31.210
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	---------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0002 45250000 ZONA SCOLA SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610228 AMENAJARE ACEESE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x col.4a)	(col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)			
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
				4	5	6	7	8	Sectiunea financiara		9	
Sectiunea tehnica												
001	TSC03G1	100 MC.	1.280									
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM												
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3												
002	TSA02D1	M.C.	128.380									
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ												
VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.												
ADINC.<0,75M T.F.TAR												
003	TRA01A05P	TONA	462.150									
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU												
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												
004	TSD03D1	100 MC.	2.310									
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE												
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM												
TER.CAT.3 SAU 4												
005	TSD01C1	M.C.	25.680									
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,												
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.												
BULG.TEREN TARE												
006	TSE01D1	100 MP.	5.140									
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A												
PLAFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM												
IN TEREN F.TARE												

007 TSD16B1 M.C. 154.050
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

008 TRA01A.. TONA 327.360
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

009 TRA05A01 TONA 15.410
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 1

010 TSD15B1 M.C. 25.680
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 43.650
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

012 DD02A1 [5] MP. 513.500
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
SUBSTR DE NISIP

013 TRA02A.. TONA 98.590
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

014 TR11AC13F1 TONA 98.590
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

015 TRB01A11 TONA 98.590
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3. DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoarea aferenta utilajele termice =					

Valoare aferenta utilajele electrice =)

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0002 45250000 ZONA SCOALA SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610238 ADUCERI LA COTA CAMINE EXISTENTE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x col.4a)	(col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)			
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara								
0												
1		3	4	5	6	7	8	9				

001	RPAl13A1	BUC.	14.000									
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*												
002 RPAI04A1 M.C.				3.500								
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*												
003 PI06A1 BUC.				14.000								
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF												
004 RPAH07C1 MP.				14.000								
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *												
005 TRA06A.. TONA				35.140								
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST.=..KM												
006 TRA02A.. TONA				0.670								
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM												

Cheltuieli directe din articole:

Din care: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Valoare aferenta utilajelor termice =
Valoare aferenta utilajelor electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0002 45250000 ZONA SCOALA SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610248 SPATII VERZI

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt. sau Denumire	Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)			
0													
1			3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
Sectiunea tehnica													
001	TSH03A1	M.C.	43.600										
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI, CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU													
002	TRA01A05P	TONA	78.480										
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLozULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM													
003	TSH05C1	MP.	218.000										
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM													
004	TSH09A1	100 MP.	2.180										
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *													
005	TSH12B1	100 MP.	2.180										
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA													
006	TRA05A01	TONA	2.180										
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 1													

Cheltuieli directe din articole:

Din care: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Valoare aferenta utilajelor termice =
Valoare aferenta utilajelor electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE PROTOARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0002 45250000 ZONA SCOALA SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610258 SANTURI DIN PAMANT

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+6+7+8)
Denumire					a) Material	b) Manopera	c) Utilaj	d) Transport	
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
0	Sectiunea tehnica								
1			3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03H1		100 MC.	0.450					
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM								
	CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 4								
002	TRA01A05P		TONA	81.000					
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU								
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
003	TSE03B1		100 MP.	2.250					
	FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T. MIJLOCIU								

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =
 Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA
 Alte cheltuieli directe:
 -CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)
 Total cheltuieli directe:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Cheltuieli indirecte:
 Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0003 45250000 ZONA DISPENSAR UMAN SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610318 AMENAJARE TROTUARE
 Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica												
0		2										
1		3		4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	DF24A1	BUC.	1.000									
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU												
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU												
INDICATOARE METALICE												
002	PJ04B1	M.C.	3.000									
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,												
ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU												
AER COMPRIMAT												
003	TSC35B1	100 MC.	0.030									
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE												
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA												
DIST.<10M												
004	TRA01A05P	TONA	5.400									
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU												
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												
005	TSC03G1	100 MC.	0.090									
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM												
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3												
006	TSA02D1	M.C.	8.630									
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ												
VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.												
ADINC.<0,75M T.F.TAR												
007	TRA01A05P	TONA	31.050									
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU												
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												

008 TSD03D1 100 MC. 0.160
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.3 SAU 4

009 TSD01C1 M.C. 1.730
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

010 TSE01D1 100 MP. 0.580
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

011 TSD16B1 M.C. 11.500
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

012 TRA01A.. TONA 24.440
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

013 TRA05A01 TONA 1.150
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 1

014 TSD15B1 M.C. 2.700
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

015 TRA01A.. TONA 4.590
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

016 DD02A1 [4] MP. 54.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN SUBSTR DE NISIP

017 TRA02A.. TONA 7.780
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

018 TRIIAC13F1 TONA 7.780
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

019 TRB01A11 TONA 7.780
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

020 DE11A1 M 35.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

021 2100969 M.C. 0.710
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

022 TRIIAC13F1 TONA 1.260
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

023 TRB01A11 TONA 2.950
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

024 TRA02A.. TONA 1.260
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

025 TRA06A.. TONA 1.690
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Din care:
 Valoare aferenta utilajelor termice =
 Valoare aferenta utilajelor electrice =
 Detalieri transporturi:
 -Articole TRA
 Alte cheltuieli directe:
 -CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)
 Total cheltuieli directe:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Cheltuieli indirecte:
 Profit:
 TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT  CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0003 45250000 ZONA DISPENSAR UMAN SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610328 AMENAJARE ACEESE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	CANTITATEA UM	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)		MANOPERA (col.3x col.4b)		UTILAJ (col.3x col.4c)		TRANSPORT (col.3x col.4d)		TOTAL (col.5+ 6+7+8)
			(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	

0	Sectiunea tehnica		5		6		7		8		9

001	TSC03G1	100 MC.	0.320								
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM											
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3											

002	TSA02D1	M.C.	32.250								
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ											
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.											
ADINC.<0,75M T.F.TAR											

003	TRA01A05P	TONA	116.100								
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU											
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM											

004	TSD03D1	100 MC.	0.580								
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE											
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM											
TER.CAT.3 SAU 4											

005	TSD01C1	M.C.	6.450								
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,											
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SEARIM.											
BULG.TEREN TARE											

006	TSE01D1	100 MP.	1.290								
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A											
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM											
IN TEREN F.TARE											

007 TSD16B1 M.C. 38.700
 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10

008 TRA01A.. TONA 82.240
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM .

009 TRA05A01 TONA 3.870
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON,
 ETC) PE DIST.DE 1

010 TSD15B1 M.C. 6.000
 STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 10.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM .

012 DD02A1 [5] MP. 120.000
 PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
 SUBSTR DE NISIP

013 TRA02A.. TONA 23.040
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= .. KM .

014 TR11AC13F1 TONA 23.040
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG
 DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..
 AUTO-RAMPA, TEREN CTG

015 TRB01A11 TONA 23.040
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA I-
 3 DISTANTA 10M

016 DE10A1 M 45.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM

017 2100969 M.C. 2.040
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

018 TRILAC13F1 TONA 5.400
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PORTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

019 TRB01A11 TONA 10.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

020 TRA02A.. TONA 5.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

021 TRA06A.. TONA 4.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	---------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	---------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0003 45250000 ZONA DISPENSAR UMAN SLATINA
 Lista cu cantitățile de lucrări
 Deviz oferta 610338 ADUCERI LA COTA CAMINE EXISTENTE

Categoria de lucrări: 0610

Nr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
				(col.3x col.4a)	(col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)			
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica												
0	1	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
001 RPAI13AI BUC. 1.000												
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*												
002 RPAI04AI M.C. 0.250												
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*												
003 PI06AI BUC. 1.000												
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF												
004 RPAH07C1 MP. 1.000												
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *												
005 TRA06A.. TONA 2.510												
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM												
006 TRA02A.. TONA 0.050												
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= . . KM												
Cheltuieli directe din articole:												
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL							
Din care:												

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detalieri transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0003 45250000 ZONA DISPENSAR UMAN SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610348 SPATII VERZI

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
					(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
	Sectiunea tehnica												
001	TSH03A1	M.C.	22.000										
	EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU												
002	TRA01A05P	TONA	39.600										
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												
003	TSH05C1	MP.	110.000										
	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM												
004	TSH09A1	100 MP.	1.100										
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *												
005	TSH12B1	100 MP.	1.100										
	UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA												
006	TRA05A01	TONA	1.100										
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 1												

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilajelor termice =
Valoare aferenta utilajelor electrice =
Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0004 45250000 ZONA CAMIN CULTURAL SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610418 AMENAJARE TROTUARE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	CANTITATEA UM	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+ 6+7+8)
			(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
			(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica											
0	1	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	DF24A1	BUC.	1.000								
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE											
002	PJ04B1	M.C.	37.800								
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE, ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT											
003	TSC35B1	100 MC.	0.380								
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M											
004	TRA01A05P	TONA	68.040								
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM											
005	TSC03G1	100 MC.	0.610								
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3											
006	TSA02D1	M.C.	60.680								
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR											

007 TRA01A05P TONA 218.460
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM

008 TSD03D1 100 MC. 1.090
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.3 SAU 4

009 TSD01C1 M.C. 12.140
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

010 TSE01D1 100 MP. 4.050
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN F.TARE

011 TSD16B1 M.C. 80.910
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

012 TRA01A.. TONA 171.930
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM .

013 TRA05A01 TONA 8.090
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 1

014 TSD15B1 M.C. 16.800
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

015 TRA01A.. TONA 28.560
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

016 DD02A1 [4] MP. 336.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON.PE UN
SUBSTR DE NISIP

017 TRA02A.. TONA 48.380
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

018 TRIIAC13F1 TONA 48.380
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

019 TRB01A11 TONA 48.380
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

020 DEIIAJ M 685.500
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

021 2100969 M.C. 13.820
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

022 TRIIAC13F1 TONA 24.680
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

023 TRB01A11 TONA 57.850
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

024 TRA02A.. TONA 24.680
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

025 TRA06A.. TONA 33.170
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoarea aferenta utilajelor termice =

Valoarea aferenta utilajelor electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0004 45250000 ZONA CAMIN CULTURAL SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610428 AMENAJARE ACEESE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILIAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
					4	5	6	7	8	9			
					Sectiunea financiara								
0	Sectiunea tehnica												
001	TSC03G1	100 MC.	1.190										
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3													
002	TSA02D1	M.C.	118.580										
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR													
003	TRA01A05P	TONA	426.870										
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM													
004	TSD03D1	100 MC.	2.130										
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4													
005	TSD01C1	M.C.	23.720										
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE													
006	TSE01D1	100 MP.	4.740										
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFOMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE													

007 TSD16B1 M.C. 142.290
 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10

008 TRA01A.. TONA 302.370
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM .

009 TRA05A01 TONA 14.230
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE 1

010 TSD15B1 M.C. 23.630
 STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 40.160
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM .

012 DD02A1 [5] MP. 472.500
 PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
 SUBSTR DE NISIP

013 TRA02A.. TONA 90.720
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= .. KM .

014 TRIIAC13F1 TONA 90.720
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
 DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
 AUTO-RAMPA,TEREN CTG

015 TRB01A11 TONA 90.720
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 10M

016 DE10A1 M 9.000
 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
 TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
 30 X 15 CM

017 2100969 M.C. 0.410
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

018 TRILAC13FI TONA 1.080
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

019 TRB01A11 TONA 2.060
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

020 TRA02A.. TONA 1.080
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST. = .. KM .

021 TRA06A.. TONA 0.980
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. = ..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0004 45250000 ZONA CAMIN CULTURAL SLATINA
 Lista cu cantitățile de lucrări
 Deviz oferta 610438 ADUCERI LA COTA CAMINE EXISTENTE

Categoria de lucrări: 0610

Nf. crt. Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)				
Sectiunea tehnica									
0	1	3	4	5	6	7	8	9	
Sectiunea financiara									
001	RP113A1	BUC.	14.000						
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*									
002	RP1104A1	M.C.	3.500						
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*									
003	PI06A1	BUC.	14.000						
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF									
004	RPAH07C1	MP.	14.000						
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *									
005	TRA06A..	TONA	35.140						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM									
006	TRA02A..	TONA	0.670						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM									
Cheltuieli directe din articole:									
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL				
Din care:									

Valoare aferenta utilajelor termice =
Valoare aferenta utilajelor electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE SI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0004 45250000 ZONA CAMIN CULTURAL SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610448 SPATII VERZI

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILIAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4d)			
0	Sectiunea tehnica					(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
1			3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
001	TSH03A1	M.C.	63.600										
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU													
002	TRA01A05P	TONA	114.480										
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM													
003	TSH05C1	MP.	318.000										
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM													
004	TSH09A1	100 MP.	3.180										
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *													
005	TSH12B1	100 MP.	3.180										
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA													
006	TRA05A01	TONA	3.180										
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC)PE DIST.DE 1													

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilitaj termice =
Valoare aferenta utilitaj electrice =

Detalieri transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GRUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
---------	-----------	----------	---------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0004 45250000 ZONA CAMIN CULTURAL SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610458 ASFALTARE ZONA BETONATA

Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				(RON)	(UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica												
0	1	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
001	DB02D1	100 MP.	2.560									
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA												
002	2601263	MP.	256.000									
GEOCOMPOZIT PENTRU ACOPERIREA DALELOR DIN BETON												
003	TRA05A..	TONA	0.130									
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE ..												
004	TRA01A..	TONA	0.260									
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM .												
005	DB02D1	100 MP.	2.560									
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA												
006	DB16D1	MP.	256.000									
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA												
007	7000010	TONA	24.060									
STRAT DE UZURA BAPC16												

008 TRA05A.. TONA 0.120
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST.DE ..

009 TRA01A.. TONA 24.060
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

010 DF16B1 KM. 0.060
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
EMAIL FARA MICR STIC

011 TRA02A.. TONA 0.005
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilajele termice =

Valoare aferenta utilajele electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0004 45250000 ZONA CAMIN CULTURAL SLATINA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610468 RIGOLA CAROSABILA

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
				a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	TSC03G1	100 MC.	0.110									
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3												
002	TSA07D1	M.C.	0.590									
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.F.TARE												
003	TRB01B11	TONA	1.060									
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M												
004	TRA01A05P	TONA	20.110									
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												
005	IFB09A1	MP.	11.200									
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP												
006	TRA01A..	TONA	0.990									
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM .												
007	PC02A1	MP.	44.800									
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE												

008 2000987 KG 455.040
PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298 (79,0 KG/BUC)

009 TRA02A.. TONA 2.610
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

010 PD01A1 KG 455.040
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

011 PB09A1 M.C. 4.160
TURN.BET.ARMAT C30/37 IN FUND.TALPI
RADIERE MANUAL

012 2100996 M.C. 4.200
BETON DE CIMENT CLASA C30/37

013 TRB01B11 TONA 10.140
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 10M

014 TRA06A.. TONA 10.140
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

015 7654321 BUC. 53.000
PLACUTE PREFABRICATE CAROSABILE 490 X
300 X 150 mm

016 TRA02A.. TONA 2.830
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

017 TRB01C11 TONA 2.830
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUPI-3 DISTANTA 10M

018 PF04A1 MP. 22.400
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

019 ACA11D1 [3] M 2.560
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilajelor termice =
Valoare aferenta utilajelor electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0004 45250000 ZONA CAMIN CULTURAL SLATINA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 610478 CAMERA DE CADERE + TIMPAN

Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col. 5+6+7+8)
				(col. 3x)	(col. 4a)	(col. 3x)	(col. 4b)	(col. 3x)	(col. 4c)	(col. 3x)	(col. 4d)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	

Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		

001	TSC03G1	100 MC.	0.150									
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM												
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3												

002	TSA07D1	M.C.	1.630									
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU												
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.												
ADINC.0,0-2M,T.F.TARE												

003	TRB01B13	TONA	2.930									
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE												
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA												
1-3 DISTANTA 30M												

004	TRA01A05P	TONA	16.430									
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU												
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												

005	FC02A1	MP.	30.000									
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI												
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU												
SUPRAFETE PLANE												

006	2000987	KG	177.750									
PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC)												
OL 37-1N												

007	TRA02A..	TONA	1.620									
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,												
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE												
DIST.= .. KM .												

008 PD01A1 KG 177.750
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

009 PB09A1 M.C. 9.560
TURN.BET.ARMAT C30/37 IN FUND.TALPI
RADIERE MANUAL

010 2100996 M.C. 9.720
BETON DE CIMENT CLASA C30/37

011 TRB01B11 TONA 23.320
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 10M

012 TRA06A... TONA 23.320
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =...KM

013 PF04A1 MP. 22.500
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0005 45250000 ZONA SCOALA GAINESTI CORP A+B
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610518 AMENAJARE ACEESE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(RON)	(UM)	(RON)	(RON)	

Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		

001 TSC03G1 100 MC. 0.460
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
 CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3

002 TSA02D1 M.C. 46.280
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOENZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.F.TAR

003 TRA01A05P TONA 166.590
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004 TSD03D1 100 MC. 0.830
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.3 SAU 4

005 TSD01C1 M.C. 9.260
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

006 TSE01D1 100 MP. 1.850
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN F.TARE

007 TSD16B1 M.C. 55.530
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

008 TRA01A.. TONA 118.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

009 TRA05A01 TONA 5.550
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 1

010 TSD15B1 M.C. 8.850
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 15.050
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

012 DD02A1 [5] MP. 177.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
SUBSTR DE NISIP

013 TRA02A... TONA 33.980
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

014 TRIIAC13F1 TONA 33.980
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

015 TRB01A11 TONA 33.980
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

016 DE11A1 M 81.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

017 2100969 M.C. 1.630
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

018 TR11AC13F1 TONA 2.920
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

019 TRB01A11 TONA 6.840
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

020 TRA02A.. TONA 2.920
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

021 TRA06A.. TONA 3.920
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0005 45250000 ZONA SCOALA GAINESTI CORP A+B
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610528 ADUCERE LA COTA CAMINE EXISTENTE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
					(col.3x col.4a)	(col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
					(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
0	Sectiunea tehnica												
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Sectiunea financiara													
001	RPAl13A1	BUC.	3.000										
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*													
002	RPAl04A1	M.C.	0.750										
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*													
003	PI06A1	BUC.	3.000										
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9, 9 TF													
004	RPAl07C1	MP.	3.000										
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *													
005	TRA06A..	TONA	7.530										
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM													
006	TRA02A..	TONA	0.140										
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM .													

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Din care:

Valoare aferenta utilajelor termice =
Valoare aferenta utilajelor electrice =

Detaliiere transporturi:
- Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0005 45250000 ZONA SCOALA GAINESTI CORP A+B
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610538 TIMPAN DIN BETON ARMAT
 Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica												
0	1	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
001	TSC03G1	100 MC.	0.040									
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM												
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3												
002	TSA07D1	M.C.	0.460									
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU												
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.												
ADINC.0,0-2M,T.F.TARE												
003	TRB01B13	TONA	0.830									
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE												
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA												
1-3 DISTANTA 30M												
004	TRA01A05P	TONA	5.960									
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU												
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												
005	PC02A1	MP.	17.600									
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI												
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU												
SUPRAFETE PLANE												
006	2000987	KG	64.310									
PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298 (79,0 KG/BUC)												
OL 37-1N												
007	TRA02A..	TONA	0.910									
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,												
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE												
DIST.= .. KM .												

008 PD01A1 KG 64.310
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

009 PB09A1 M.C. 2.850
TURN.BET.ARMAT C30/37 IN FUND.TALPI
RADIERE MANUAL

010 2100996 M.C. 2.890
BETON DE CIMENT CLASA C30/37

011 TRB01B11 TONA 6.950
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 10M

012 TRA06A.. TONA 6.950
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

013 PF04A1 MP. 8.140
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

Cheltuieli directe din articole:	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
GREUTATE MATERIALE MANOPERA			
Din care:			
Valoare aferenta utilajele termice =			
Valoare aferenta utilajele electrice =			

Detalieri transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
GREUTATE MATERIALE MANOPERA			
Cheltuieli indirecte:			
Profit:			

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

TOTAL cu TVA
PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0006 45250000 ZONA BISERICA + SCOALA CORP C GAINESTI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610618 AMENAJARE TROTUARE
 Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA PU	MATERIAL (col.3x col.4a)		MANOPERA (col.3x col.4b)		UTILAJ (col.3x col.4c)		TRANSPORT (col.3x col.4d)		TOTAL (col.5+6+7+8)
			(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	(RON)	(UM)	
Sectiunea tehnica											
001 DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	1.000									
002 PJ04B1 DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI, PILE, ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT	M.C.	6.000									
003 TSC35B1 EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M		100 MC.	0.060								
004 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	10.800									
005 TSC03G1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3		100 MC.	0.300								
006 TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR	M.C.	30.210									
007 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	108.760									
Sectiunea financiara											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

008 TSD03D1 100 MC. 0.540
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.3 SAU 4

009 TSD01C1 M.C. 6.040
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

010 TSE01D1 100 MP. 2.010
 NIVELAREA MANUALA A TEREPUILOR SI A
 PLATFOMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN F.TARE

011 TSD16B1 M.C. 40.280
 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10

012 TRA01A.. TONA 85.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM

013 TRA05A01 TONA 4.030
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST. DE 1

014 TSD15B1 M.C. 8.500
 STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10C

015 TRA01A.. TONA 14.450
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM .

016 DD02A1 [4] MP. 170.000
 PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
 SUBSTR DE NISIP

017 TRA02A.. TONA 24.480
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= .. KM .

018 TRIIAC13F1 TONA 24.480
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

019 TRB01A11 TONA 24.480
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

020 DE11A1 M 162.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

021 2100969 M.C. 3.270
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

022 TRIIAC13F1 TONA 5.830
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

023 TRB01A11 TONA 13.670
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

024 TRA02A.. TONA 5.830
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

025 TRA06A.. TONA 7.840
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. = .. KM

026 DE10A1 M 76.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM

027 2100969 M.C. 3.450
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206

028 TRIIAC13F1 TONA 9.120
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..

AUTO-RAMPA, TEREN CTG

029 TRB01A11 TONA 17.390
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

030 TRA02A.. TONA 9.120
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

031 TRA06A.. TONA 8.270
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice	=				
Valoare aferenta utilaje electrice	=				

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0006 45250000 ZONA BISERICA + SCOALA CORP C GAINESTI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610628 AMENAJARE ACESE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				a) Material	b) Manopera	c) Utilaj	d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	TSC03G1	100 MC.	0.080									
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM												
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3												
002	TSA02D1	M.C.	7.500									
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ												
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.												
ADINC.<0,75M T.F.TAR												
003	TRA01A05P	TONA	27.000									
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU												
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												
004	TSD03D1	100 MC.	0.140									
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE												
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM												
TER.CAT.3 SAU 4												
005	TSD01C1	M.C.	1.500									
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,												
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.												
BULG.TEREN TARE												
006	TSE01D1	100 MP.	0.300									
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A												
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM												
IN TEREN F.TARE												

007 TSD16B1 M.C. 9.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

008 TRA01A... TONA 19.130
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

009 TRA05A01 TONA 0.900
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 1

010 TSD15B1 M.C. 1.500
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 2.550
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM .

012 DD02A1 [5] MP. 30.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
SUBSTR DE NISIP

013 TRA02A.. TONA 5.760
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM .

014 TR11AC13F1 TONA 5.760
DESCARCARE MAT.GR.C-AMALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN FURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

015 TRB01A11 TONA 5.760
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					

Valoare aferenta utilaje electrice =)

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0006 45250000 ZONA BISERICA + SCOALA CORP C GAINESTI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610638 ADUCERE LA COTA CAMINE EXISTENTE

Categoria de lucrari: 0610

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara		
001	REAI13A1	BUC.	7.000									
ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE*												
002	REAI04A1	M.C.	1.750									
TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*												
003	PI06A1	BUC.	7.000									
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF												
004	RPAH07C1	MP.	7.000									
COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *												
005	TRA06A..	TONA	17.570									
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM												
006	TRA02A..	TONA	0.340									
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM .												
Cheltuieli directe din articole:												
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL							
Din care:												

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	---------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0610 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES
 Obiectul: 0006 45250000 ZONA BISERICA + SCOALA CORP C GAINESTI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 610648 SPATII VERZI

Categoria de lucrari: 0610

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+6+7+8)
				(col.3x)	(col.4a)	(col.3x)	(col.4b)	(col.3x)	(col.4c)	(col.3x)	(col.4d)	
				a) Material	b) Manopera	c) Utilaj	d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica												
0	1	3	4	5	6	7	8	9	Sectiunea financiara			
001 TSH03A1 M.C. 49.400												
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI, CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU												
002 TRA01A05P TONA 88.920												
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM												
003 TSH05C1 MP. 247.000												
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM												
004 TSH09A1 100 MP. 2.470												
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *												
005 TSH12B1 100 MP. 2.470												
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA												
006 TRA05A01 TONA 2.470												
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 1												

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilajele termice =
Valoare aferenta utilajele electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES

Deviză: 610118 610128 610138 610148 610158 610228 610238 610248 610258 610318 610328 610338 610348 610418 610428
610438 610448 610458 610468 610478 610518 610528 610538 610618 610628 610638 610648

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000987 PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC) OL 37-IN	KG	697.10				0.697
2	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	2660.45				2.687
3	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	10.25				25.113
4	2100969 BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206	M.C.	47.67				119.652
5	2100996 BETON DE CIMENT CLASA C30/37	M.C.	16.81				43.706
6	2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	M.C.	1.34				3.020
7	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	0.21				0.496
8	2200393 BALAST AMESTEC OPTIMAL	M.C.	858.74				1459.854
9	2200513 NISIP SORTAT NEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	7.39				9.970
10	2200525 NISIP SORTAT NEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	221.78				299.397
11	2300741 CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 VRAC S457	BUC.	1148.00				3.444
12	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	16.44				0.018
13	2600206 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	0.07				0.000
14	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	232.96				0.256
15	2601263 GEOMPOZIT PENTRU ACOPERIREA DALELOR DIN BETON	MP.	256.00				0.102
16	2800246 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	235.67				25.924
17	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139	M	1845.68				60.908
18	2900591 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT CARP LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	0.09				0.072
19	2900943 LEMN ROTUND DE STEJAR D=10CM VIRF L>160	M.C.	0.16				0.131
20	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.17				0.100

21	2903969	SCANDURA RASINOASE LUNGA TIV. A CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.04		0.018
22	2908737	GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.12		0.060
23	2912477	DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.61		0.492
24	2915479	SCANDURA FAG LUNGA TIVITA CLASA C GR=25MM LUNG=2,00M S 8689	M.C.	0.12		0.095
25	2917673	DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.08		0.062
26	2928335	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	5.54		0.128
27	3271111	PAVELE DIN BETON 6 cm	MP.	1053.67		136.978
28	3271112	PAVELE DIN BETON 8 cm	MP.	1526.70		229.005
29	3421097	OTEL PATRAT LAMINAT LA CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	2.82		0.003
30	3803116	SIRMA MOALE OBISNUIITA D= 1 OL32 S 889	KG	9.02		0.009
31	3803269	SIRMA MOALE OBISNUIITA D= 3 OL32 S 889	KG	6.56		0.007
32	5817446	SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	3.00		0.000
33	5886928	CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	2.05		0.002
34	6103294	VOPSEA MINIUIM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.09		0.000
35	6108804	EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	3.03		0.003
36	6109418	DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	0.15		0.000
37	6200676	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0.05		0.000
38	6200690	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS 44	L	37.66		0.038
39	6202507	VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.05		0.000
40	6202806	APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	132.76		132.756
41	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	8.68		8.676
42	6301690	STILP PENTRU PLACI INDICATOARE DIN TEAVA OTEL D=50	BUC.	7.60		0.107
43	6311528	SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	17.41		0.020
44	6311889	BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE	BUC.	12.00		0.011
45	6700456	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2	M	2.69		0.007
46	6716156	COVER PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=	MP.	1.80		0.006

47	1500 IMPRIMAT S7361						
47	6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)	IMP.	0.22				0.000
48	7000010 STRAT DE UZURA BAPC16	TONA	24.06				24.060
49	7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+	BUC.	0.40				0.001
	FOLIE R. TRIUNGHII LUNGIME= 700MM						
	F 8A S1848						
50	7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+	BUC.	0.40				0.001
	FOLIE R. TRIUNGHII LUNGIME= 700MM						
	F 8B S1848						
51	7100108 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+	BUC.	0.40				0.001
	FOLIE R. TRIUNGHII LUNGIME= 700MM						
	F 8C S1848						
52	7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+	BUC.	0.40				0.001
	FOLIE R. TRIUNGHII LUNGIME= 700MM						
	F21 S1848						
53	7101011 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+	BUC.	0.80				0.003
	FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM						
	F36 S1848						
54	7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+	BUC.	1.60				0.005
	FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A						
	S1848						
55	7101255 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+	BUC.	0.80				0.003
	FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A						
	S1848						
56	7101322 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+	BUC.	0.40				0.001
	FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848						
57	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE	KG	38.65				0.039
	(PM)						
58	7315789 DECOFROL	KG	13.86				0.015
59	7654321 PLACUTE PREFABRICATE CAROSABILE	BUC.	53.00				2.809
	490 X 300 X 150 mm						
	T O T A L						
			RON				2590.971
			EURO				

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES.

Deviz: 610118 610128 610138 610148 610218 610228 610238 610248 610258 610318 610328 610338 610348 610418 610428
610438 610448 610458 610468 610478 610518 610528 610538 610618 610628 610638 610648

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	42.158			
2	102 BETONIST	26.946			
3	106 DRENOR CANALIST	86.756			
4	107 DULGHER CONSTRUCTII	138.789			
5	108 DULGHER PODURI	18.232			
6	111 FIERAR BETON	15.253			
7	113 FINISOR TERASAMENTE	381.415			
8	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	0.128			
9	122 IZOLATOR HIDROFUG	0.477			
10	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	51.250			
11	128 PAVATOR	2939.969			
12	129 PIETRAR	1.232			
13	134 ZIDAR	4.162			
14	196 SAPATOR	1783.387			
15	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	874.359			
16	302 MINER SUPRAFATA	116.033			
17	903 PEISAGIST	190.086			
18	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	191.296			
19	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	258.965			
	T O T A L	7120.893	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES

Dezice: 610118 610128 610138 610148 610218 610228 610238 610248 610258 610318 610328 610338 610348 610418 610428
 610438 610448 610458 610468 610478 610518 610528 610538 610618 610628 610638 610648

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	MOTOCOMPR. AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	35.455		
2	CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	70.910		
3	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	16.620		
4	BULDOZER PE SENILE 81-180CP	5.771		
5	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	8.020		
6	COMPACTOR AUTOPROP. CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	4.669		
7	COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	2.918		
8	PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	40.494		
9	AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	0.271		
10	MASINAE TRASAT BENZIDECIRCULATIE MOTOR AERERE INTERNA 40-45CP	0.017		
11	AUTOCISTERNA CU DISP. DE STROP CU M. A. J. 5-8T	7.699		
12	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF	25.010		
13	INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC	10.317		
T O T A L		228.174	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES

Dezive: 610118 610128 610138 610148 610218 610228 610238 610248 610258 610318 610328 610338 610348 610418 610428
610438 610448 610458 610468 610478 610518 610528 610538 610618 610628 610638 610648

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoarea(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	5363.825					
1.001	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	2805.460					
1.002	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM .	1694.080					
1.003	TRA02A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM.	527.875					
1.004	TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 1	78.470					
1.005	TRA05A.. TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE ..	0.250					
1.006	TRA06A.. TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =..KM	257.690					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
T O T A L		5363.825					

RON
EURO

Ofertant

REȚETE:

Reteta normei: DD02A1 [4]

3271111 PAVELE DIN BETON 6 cm
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
12800 PAVATOR
8994004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T

Consum U.M.

1.05000 MP.
0.03000 M.C.
0.01700 M.C.
0.66765 ORA
0.00190 ORA
0.00160 ORA

Reteta normei: DD02A1 [5]

3271112 PAVELE DIN BETON 8 cm
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
12800 PAVATOR
8994004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T

Consum U.M.

1.05000 MP.
0.03000 M.C.
0.01700 M.C.
0.66765 ORA
0.00190 ORA
0.00160 ORA

Reteta normei: ACA11DI [3]

6700456 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2
12021 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.2
19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3

Consum U.M.

1.04999 M
0.05000 ORA
0.01000 ORA