


OBIECTIV

AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂȚILE SLATINA ȘI GĂINEȘTI, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂȚILE SLATINA ȘI GĂINEȘTI, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant



OBIECTIV

AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂȚILE SLATINA ȘI GĂINEȘTI, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

OBIECT: AMENAJARE TROTUARE ȘI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂȚILE SLATINA ȘI GĂINEȘTI, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	656118 LUCRARI PREGATITOARE 656128 ADUCERE LA COTA CAMINE EXISTENTE 656138 TROTUARE - PAVELE 6 cm 656148 BORDURI MICI 10 X 15 cm 656158 BORDURI MARI 20 x 25 cm 656168 AMENAJARE ACESE - pavele 8 cm 656178 RIGOLA SCAFA 656188 SPATII VERZI 656198 ACESE DIN DALE DE BETON ARMAT 656208 ZID DIN BETON ARMAT 656218 RIGOLE CAROSABILE	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	

	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant



Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 656118 LUCRARI PREGATITOARE

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DF24A1	BUC.	1.000						
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE									
002	PJ04B1	M.C.	101.080						
DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE, ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT									
003	TSC35B1	100 MC.	1.010						
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M									
004	TRA01A03P	TONA	181.940						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM									
005	DG01A1	MP.	251.000						
DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN P BRUTA SAU BOL ALUCARII DIN P BRUTA SAU BOLOV ASEZATI PE NISI									
006	TSC35B1	100 MC.	0.250						
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M									

007 TRA01A03P TONA 60.240
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 656128 ADUCERE LA COTA CAMINE EXISTENTE

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

0	Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 RPAI13A1 BUC. 62.000
 ASEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN
 RIDICARE*

002 RPAI04A1 M.C. 15.500
 TURNARE PERETI LA CAMINE DE VIZITARE DIN
 BETON SIMPLU LA CANALE ADINCIME 2- 4 M*

003 PI06A1 BUC. 62.000
 MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
 MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

004 RPAH07C1 MP. 62.000
 COFRAJE PENTRU BETON SIMPLU SI ARMAT LA
 REPARARE CANALE PRIN EXTERIOR *

005 TRA06A.. TONA 154.380
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =.KM

006 TRA02A.. TONA 2.980
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 656138 TROTUARE - PAVELE 6 cm

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03G1	100 MC.	1.950						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3									
002	TSA02D1	M.C.	189.600						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR									
003	TRA01A03P	TONA	682.560						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM									
004	TSD03D1	100 MC.	3.410						
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4									
005	TSD01C1	M.C.	37.920						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE									
006	TSE01D1	100 MP.	12.640						
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE									

007 TSD16B1 M.C. 252.800
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

008 TRA01A.. TONA 537.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

009 TRA05A01 TONA 25.280
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 1

010 TSD15B1 M.C. 63.200
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 107.440
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

012 DD02A1 [4] MP. 1264.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
SUBSTR DE NISIP

013 TRA02A.. TONA 182.020
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

014 TRI1AC13F1 TONA 182.020
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

015 TRB01A11 TONA 182.020
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilizaje termice =					

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 656148 BORDURI MICI 10 X 15 cm

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03G1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3	100 MC.	0.250						
002	TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR	M.C.	25.140						
003	TRA01A03P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM	TONA	90.500						
004	TSD03D1 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4	100 MC.	0.450						
005	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	5.030						
006	DE11A1 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C	M	1676.000						
007	2100969 BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206	M.C.	33.790						

008 TRI1AC13F1 TONA 60.340
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

009 TRB01A11 TONA 141.430
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

010 TRA02A.. TONA 60.340
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

011 TRA06A.. TONA 81.090
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 656158 BORDURI MARI 20 x 25 cm

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03G1	100 MC.	0.290						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3									
002	TSA02D1	M.C.	29.280						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR									
003	TRA01A03P	TONA	105.410						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM									
004	TSD03D1	100 MC.	0.530						
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4									
005	TSD01C1	M.C.	5.860						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE									
006	DE10A1	M	976.000						
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM									
007	2100969	M.C.	44.270						
BETON DE CIMENT C16/20 SR EN 206									

008 TRIIAC13F1 TONA 117.120
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

009 TRB01A11 TONA 223.370
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

010 TRAO2A.. TONA 117.120
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

011 TRAO6A.. TONA 106.250
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 656168 AMENAJARE ACCESE - pavele 8 cm

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03G1	100 MC.	1.320						
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3									
002	TSA02D1	M.C.	132.150						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR									
003	TRA01A01P	TONA	475.740						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM									
004	TSD03D1	100 MC.	2.380						
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4									
005	TSD01C1	M.C.	26.430						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE									
006	TSE01D1	100 MP.	8.810						
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE									
007	TSD16B1	M.C.	264.300						
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE									

BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

008 TRA01A.. TONA 561.640
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

009 TRA05A01 TONA 26.430
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 1

010 TSD15B1 M.C. 44.050
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 74.890
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

012 DD02A1 [2] MP. 881.000
PAVAJ EXEC CU PAVELE DIN BETON PE UN
SUBSTR DE NISIP

013 TRA02A.. TONA 169.150
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

014 TRI1AC13F1 TONA 169.150
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..
AUTO-RAMPA, TEREN CTG

015 TRB01A11 TONA 169.150
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

016 PB01A1 M.C. 44.000
TURNARE BETON SIMPLU IN COMPLETARI
NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN
STRAT DE 5-20CM.

017 2100995 M.C. 44.710
BETON DE CIMENT C25/30 SR EN 206

018 TRB01B11 TONA 107.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 10M

019 TRA06A.. TONA 107.300
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

020 2101183 M.C. 4.400
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

021 TRA06A.. TONA 10.560
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =..KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 656178 RIGOLA SCAFA

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03G1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3	100 MC.	0.410						
002	TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR	M.C.	41.330						
003	TRA01A01P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM	TONA	148.770						
004	TSD03D1 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4	100 MC.	0.740						
005	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	8.270						
006	TSE01D1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE	100 MP.	1.650						
007	TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE	M.C.	33.060						

BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

008 TRA01A.. TONA 70.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

009 TRA05A01 TONA 3.310
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST.DE 1

010 TSD15B1 M.C. 8.270
STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10C

011 TRA01A.. TONA 14.050
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

012 3270186 BUC. 1378.000
RIGOLA REZIDENTIALA R1 ELIS PAVAJE,
SCAFA, GRI, 400 X 300 X 120 MM

013 TRA01A.. TONA 47.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

014 TRI1AC13F1 TONA 47.600
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

015 TRB01A11 TONA 47.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 10M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 656188 SPATII VERZI

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSH03A1	M.C.	231.800						
	EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU								
002	TRA01A05P	TONA	417.240						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM								
003	TSH05C1	MP.	1159.000						
	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM								
004	TSH09A1	100 MP.	11.590						
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *								
005	TSH12B1	100 MP.	11.590						
	UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA								
006	TRA05A01	TONA	11.590						
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 1								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 656198 ACCESE DIN DALE DE BETON ARMAT

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03G1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3	100 MC.	0.040						
002	TSA07D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.F.TARE	M.C.	0.450						
003	TRA01A01P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM	TONA	5.850						
004	PC02A1 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	45.000						
005	2000987 PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298 (79,0 KG/BUC) OL 37-1N	KG	711.000						
006	TRA02A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM.	TONA	2.870						
007	PD01A1 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.	KG	711.000						

008	PB09A1	M.C.	6.750
TURN.BET.ARMAT IN FUND.TALPI			
RADIERE MANUAL			
009	2100996	M.C.	6.860
BETON DE CIMENT CLASA C30/37			
010	TRB01B11	TONA	16.460
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPE			
1-3 DISTANTA 10M			
011	TRA06A..	TONA	16.460
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. =..KM			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 656208 ZID DIN BETON ARMAT

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03G1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3	100 MC.	0.320						
002	TSA07D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.F.TARE	M.C.	3.540						
003	TRA01A01P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM	TONA	33.620						
004	PC02A1 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	282.800						
005	2000987 PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC) OL 37-1N	KG	2234.140						
006	TRA02A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM.	TONA	15.810						
007	PD01A1 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.	KG	2234.120						

008	PB09A1	M.C.	35.350
TURN.BET.ARMAT IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL			
009	2100996	M.C.	35.920
BETON DE CIMENT CLASA C30/37			
010	TRB01B11	TONA	86.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPE 1-3 DISTANTA 10M			
011	TRA06A..	TONA	86.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =.KM			
012	PF04A1	MP.	40.400
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0656 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 AMENAJARE TROTUARE ŞI ZONE DE ACCES ÎN LOCALITĂŢILE SLATINA ŞI GĂINEŞTI, COMUNA SLATINA, JUDEŢUL SUCEAVA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 656218 RIGOLE CAROSABILE

Categoria de lucrari: 0656

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
001	TSC03G1	100 MC.	0.680						
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3								
002	TSA07D1	M.C.	3.600						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.F.TARE								
003	TRB01B11	TONA	6.480						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M								
004	TRA01A03P	TONA	123.170						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM								
005	IFB09A1	MP.	68.600						
	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP								
006	TRA01A..	TONA	6.060						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.								
007	PC02A1	MP.	274.400						
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE								

008	2000987	KG	2787.120
PLASE SUDATE TIP 118 GQ 298(79,0 KG/BUC)			
OL 37-1N			
009	TRAO2A..	TONA	15.960
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= .. KM.			
010	PD01A1	KG	2787.120
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.			
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD			
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			
011	PB09A1	M.C.	25.480
TURN.BET.ARMAT IN FUND.TALPI			
RADIERE MANUAL			
012	2100996	M.C.	25.890
BETON DE CIMENT CLASA C30/37			
013	TRB01B11	TONA	62.130
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA			
1-3 DISTANTA 10M			
014	TRAO6A..	TONA	62.130
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. =..KM			
015	7654321	BUC.	327.000
PLACUTE PREFABRICATE CAROSABILE 490 X			
300 X 150 mm			
016	TRAO2A..	TONA	17.330
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= .. KM.			
017	TRB01C11	TONA	17.330
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			
GRUP1-3 DISTANTA 10M			
018	PF04A1	MP.	137.200
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM			
TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT			

019 ACA11D1 [3] M 15.680
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)