

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatii aferente acestora		
	4.1.001 PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERLA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conex organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant



OBIECTIV

PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERLA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA

CENTRALIZATORUL

OBIECT: PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERLA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA

cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalațiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	
	590118 CANAL DIN BETON	
	590138 RAMPE PODET	
	590148 PODET MONOLIT	
4.1.2	Rezistență	
4.1.3	Arhitectură	
4.1.4	Instalații	
	4.1.4.1 Instalații electrice	
	4.1.4.2 Instalații sanitare	
	4.1.4.3 Instalații termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	

	TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice si teste		
	TOTAL IV		
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant

Proiectant



Obiectivul: 0590 45250000 PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERLA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERLA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA

Lista cu cantitățile de lucrări
 Deviz oferta 590118 CANAL DIN BETON
 Categoria de lucrări: 0590

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
				(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+	
				col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSC03G1 100 MC. 3.220
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
 CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3

002 TRA01A01P TONA 580.320
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

003 TSD03F1 100 MC. 3.220
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT CU GROS.DE 31-50CM
 TER.CAT 3 SAU 4

004 PJ04B1 M.C. 15.260
 DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,
 ZID,SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU
 AER COMPRIMAT

005 TSC35B1 100 MC. 0.150
 EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
 SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
 DIST.<10M

006 TRA01A05P TONA 36.630
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

007 TSE01D1 100 MP. 0.050
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN F.TARE

008	TSE05C1	100 MP.	0.990
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A			
SUPR. TEREN SI PLATF. DE TERASAMENTE			
EXECUTATA IN TEREN CAT			
009	DA06A2	M.C.	16.120
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT			
REZIST FIL-TRANZ IZOL AERISIRE ANTICAP			
CU ASTERNERE MANUA			
010	TRA01A..	TONA	27.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= .. KM.			
011	TRA05A01	TONA	3.740
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE			
CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA,BETON,			
ETC)PE DIST.DE 1			
012	CZ0302H1	KG	231.000
CONECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			
DIAFRAGME IACONST OBIS IN ATELIERE			
SANTIER OB 37 D=10-16M			
013	PD01A1	KG	231.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.			
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD			
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			
014	TRA02A..	TONA	0.230
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= .. KM.			
015	TRI1AF08A6	TONA	0.230
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO			
CTG.3 *			
016	TRI1AF10A6	TONA	0.230
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M AUTO -TEREN			
CTG.3 *			
017	TE06C1	[2] MP.	936.000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=10MM			
OCHIURILE 100X100MM			

018 PD01A1 KG 11541.000
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.
RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD
GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

019 TRA02A.. TONA 11.540
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

020 CB01A1 MP. 72.800
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI PAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

021 PC02A1 MP. 499.200
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

022 TRA02A.. TONA 42.290
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

023 PB06A1 M.C. 192.400
TURN.BET.SIMP. IN ELEV.CULEI,ARIEI,
ZID,TIMPAN MANUAL

024 2100996 M.C. 193.940
BETON DE CIMENT CLASA C30/37

025 TRA06A.. TONA 1070.620
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=.. KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:



Obiectivul: 0590 45250000 PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERLA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERLA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA
 Lista cu cantitățile de lucrări
 Deviz oferta 590138 RAMPE PODET

Categoria de lucrări: 0590

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica	1	2	3	4	5	6	Sectiunea financiara	7	8	9
-------------------	---	---	---	---	---	---	----------------------	---	---	---

001 DA06B1 [2] M.C. 9.500
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST AMESTEC
 OPTIMAL 0 - 63 mm

002 DA06A1 [4] M.C. 0.500
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU
 ASTERNERE MANUAL

003 TRA01A.. TONA 21.170
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

004 TRA05A01 TONA 2.320
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.
 ETC)PE DIST.DE 1

005 DA06A2 M.C. 1.500
 STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
 CU ASTERNERE MANUA

006 TRA01A.. TONA 2.550
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

007 TRA05A01 TONA 0.350
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 1

008 7324962 KG 8.000
HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1
160G/MP-SULURI

009 TRA02A.. TONA 0.010
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST. = .. KM.

010 PB11A1 M.C. 12.000
TURN.BET.ARMAT IN TABL.PLACI
PLATELAJE CORONAMENTE, ETC.MANUAL

011 2999999 M.C. 12.100
BETON RUTIER BCR4.0

012 TE06C1 11 MP. 60.000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=8MM
OCHIURILE 100X100MM

013 TRA02A.. TONA 0.470
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST. = .. KM.

014 TRA02A.. TONA 29.030
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST. = .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0590 45250000 PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERIA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA
 Obiectul: 0001 45250000 PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERIA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA
 Lista cu cantitățile de lucrări
 Deviz oferta 590148 PODET MONOLIT

Categoria de lucrări: 0590

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA sau Subcapitol (norma comasata)	PU	MATERIAL				UTILAJ				TRANSPORT				TOTAL
				a) Material	b) Manopera	c) Utilaj	d) Transport	a) Material	b) Manopera	c) Utilaj	d) Transport	a) Material	b) Manopera	c) Utilaj	d) Transport	
				(col. 3x)	(col. 4a)	(col. 3x)	(col. 4b)	(col. 3x)	(col. 4c)	(col. 3x)	(col. 4d)	(col. 3x)	(col. 4d)	(col. 3x)	(col. 4d)	(col. 5+6+7+8)
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica								Sectiunea financiara								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
=====																
001	TSC03G1	100 MC.	0.700													
SAFAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM																
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3																
=====																
002	TRA01A05P	TONA	126.000													
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU																
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM																
=====																
003	TSD03F1	100 MC.	0.700													
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE																
81-180 CP IN STRAT CU GROS.DE 31-50CM																
TER.CAT 3 SAU 4																
=====																
004	TSE01D1	100 MP.	0.040													
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A																
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM																
IN TEREN F.TARE																
=====																
005	TSE05C1	100 MP.	0.670													
NIVELAREA CU AUTOGRADER PINA 175 CP A																
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE																
EXECUTATA IN TEREN CAT																
=====																
006	DA06A2	M.C.	3.500													
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT																
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP																
CU ASTERNERE MANUA																

007 TRA01A..	TONA	5.950
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
DIST. = .. KM.		
008 TRA05A01	TONA	0.810
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE		
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.		
ETC) PE DIST. DE 1		
009 CZ0302H1	KG	1314.600
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI		
DIAFRAGME IACONST OBIS IN ATELIERE		
SANTIER OB 37 D=10-16M		
010 PD01A1	KG	1314.600
MONT. ARMATURI PT. BETON ARMAT IN FUND.		
RADIERE ELEV. INERASTR. SUPRASTR. POD		
GRINZI DREPTE, CADRE ETC.		
011 TRA02A..	TONA	1.310
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		
DIST. = .. KM.		
012 TRI1AF08A6	TONA	1.310
INCARCARE MAT. GR. F2A-DESEURI, METALE		
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO		
CTG.3 *		
013 TRI1AF10A6	TONA	1.310
DESCARCARE MAT. GR. F2A-DESEURI, METALE		
VECHI DEPLAS. PINA LA 10M AUTO -TEREN		
CTG.3 *		
014 CB01A1	MP.	20.000
COFRAGE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND		
UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC		
SI SUBSC INCL SPIJIN		
015 FC02A1	MP.	60.600
COFRAGE PT. BETON ELEVATE SI ZIDURI		
SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU		
SUPRAFETE PLANE		
016 TRA02A..	TONA	18.710
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		
DIST. = .. KM.		

017	PB06A1	M.C.	30.000
TURN.BET.SIMP. IN ELEV.CULEI,ARIFI, ZID,TIMPAN MANUAL			
018	2100996	M.C.	30.240
BETON DE CIMENT CLASA C30/37			
019	TRA06A30	TONA	72.580
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.-. KM			
020	PK31A1	TONA	0.140
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM			
021	6306377	KG	143.000
PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA			
022	TRA02A..	TONA	0.140
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMITABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= .. KM.			
023	TR1AF08A6	TONA	0.140
INCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE VECHI DEPLAS. PINA LA 10M TEREN-AUTO CTG.3 *			
024	TR1AF10A6	TONA	0.140
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN CTG.3 *			
025	PJ09A1	M	3.200
GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUTIELI CU FORARE MANU			
Cheltuieli directe din articole:			
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ
Din care:			TRANSPORT
			TOTAL
Valoare aferenta utilaje termice =			
Valoare aferenta utilaje electrice =			

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERLA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA
 Devize: 590118 590138 590148

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse în oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS	KG	1568.78				1.569
2	438 D=16MM PLASA SUDATA PENTRU BETON ARMAT	BUC.	79.68				5.341
3	DIN OL 37 TIP 118G-296 S438/3-80	KG	19.99				0.020
4	2100012 CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388	M.C.	224.18				582.868
5	2200161 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM	M.C.	0.04				0.067
6	2200394 BALAST AMESTEC OPTIMAL 0 - 63 mm	M.C.	13.11				22.287
7	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	27.73				37.438
8	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	1.05				0.632
9	2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.22				0.112
10	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.32				0.162
11	2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M	M.C.	0.73				0.364
12	2928335 PANOU DE COERAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	33.59				0.773
13	2928361 PANOU COERAJ ASTEREAIA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	3.06				0.046
14	2999999 BETON RUTIER BCR4.0	M.C.	12.10				30.129
15	3803116 SIRMA MOALE OBISNUTA D= 1 OL32 S 889	KG	130.87				0.131
16	3803166 SIRMA MOALE OBISNUTA D= 1,5 OL32 S 889	KG	14.94				0.015
17	3803233 SIRMA MOALE OBISNUTA D= 2,5 OL32 S 889	KG	4.64				0.005
18	3803269 SIRMA MOALE OBISNUTA D= 3 OL32 S 889	KG	39.75				0.040
19	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	7.42				0.009
20	5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERIT	KG	0.35				0.000

21	6103294	VOPSEA MINIM DE PLUMB V.351	KG	0.58			0.001
		NTR 90-80					
22	6103555	VOPSEA GRI DESCHIS V.821-5 NTR 8-68	KG	0.91			0.001
23	6201084	ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	11.14			0.013
24	6202741	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	1.12			0.000
25	6202806	APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	7.22			7.220
26	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	23.45			23.451
27	6306377	PARAPET METALIC AVIND 75-100% TEAVA TRASA	KG	143.00			0.143
28	6311528	SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN IAT, 65-90MM, L.200-300MM	KG	23.51			0.027
29	7315789	DECOFROL	KG	83.97			0.092
30	7324962	HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI	KG	8.00			0.008
T O T A L				RON			712.963
				EURO			

Oferant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERLA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA

Devize: 590118 590138 590148

NR. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	273.773			
2	107 DULGER CONSTRUCTII	621.056			
3	111 FIERAR BETON	456.867			
4	113 FINISOR TERASAMENTE	1.201			
5	128 PAVATOR	28.447			
6	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	302.254			
7	268 MONTATOR C-TII METALICE	3.276			
8	302 MINER SUPRAFATA	36.833			
9	499 MUNCITOR DESERVIRE	8.954			
10	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	3.192			
T O T A L		1735.852	RON		
			EURO		

Oferant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERLA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA

Devize: 590118 590138 590148

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2509 MOTOCOMPR. AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	2.854		
2	2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	5.707		
3	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	10.192		
4	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	0.974		
5	3554 BULOZER PE SENILE 81-180CP	1.254		
6	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	83.273		
7	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	4.761		
8	5603 AUTOCISTERNA CU DISP. DE STROP CU M. A. J. 5-8T	0.716		
9	7408 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99MC	0.814		
	T O T A L	110.546	RON	
			EURO	

Oferant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: PRELUNGIRE CANAL EXISTENT DIN BETON ARMAT, ÎN SAT HERIA, COMUNA SLATINA, JUDEȚUL SUCEAVA

Devize: 590118 590138 590148

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrărilor ce urmează a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	2054.170					
1.001	TRA01A01P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM	580.320					
1.002	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	162.630					
1.003	TRA01A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= .. KM.	57.070					
1.004	TRA02A.. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.	103.730					
1.005	TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC, SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST.DE 1	7.220					
1.006	TRA06A30 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =.. KM	72.580					

1.007	TRAO6A..	1070.620				
	TRANSPORTUL RUTIER AL					
	BETONULUI-MORTARULUI CU					
	AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.					
	= . KM					
2.	Transport pe cale ferata (total)					
	din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	2054.170			RON	
					EURO	

Oferant

REȚETE:

Reteta noimei: TE06C1 [2]
2004268 PLASA SUDATA PENTRU BETON ARMAT DIN OL 37 TIP 118G-296 ~
3803166 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889
11100 FIERAR BETON
49931 MUNCITOR DESERVIRE CAT.3

Consum U.M.
0.08000 BUC.
0.01500 KG
0.13087 ORA
0.00899 ORA

Reteta noimei: DA06B1 [2]
2200394 BALAST AMESTEC OPTIMAL 0 - 63 mm
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
12800 PAVATOR
8993546 AUTOGRADER PINA LA 175CP
8994005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14;DE
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T

Consum U.M.
1.31100 M.C.
0.23200 M.C.
0.36873 ORA
0.04800 ORA
0.15300 ORA
0.02300 ORA

Reteta noimei: DA06A1 [4]
2200394 BALAST AMESTEC OPTIMAL 0 - 63 mm
6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
12800 PAVATOR
8994005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14;DE
8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J. 5-8T

Consum U.M.
1.31100 M.C.
0.23200 M.C.
1.15373 ORA
0.15300 ORA
0.02300 ORA

Reteta noimei: TE06C1 [1]
2004268 PLASA SUDATA PENTRU BETON ARMAT DIN OL 37 TIP 118G-296 ~
3803166 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889
11100 FIERAR BETON
49931 MUNCITOR DESERVIRE CAT.3

Consum U.M.
0.08000 BUC.
0.01500 KG
0.13087 ORA
0.00899 ORA