

Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

**CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. crt	Nr.cap.dev iz general	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA-lei	Din care C+M lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
		SPAU		
5	3.5	proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documntatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6.	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		Retea de alimentare cu apa		
		Camine de vane		
		Hidranti de incendiu		
		Total apa		
		Retea canalizare		
		Camine de vizitare		
		SPAU		
		Desfacere refacere drumuri		
		Racorduri canalizare		
		Total canalizare		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		Montare echipamente SPAU		

6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
		SPAU		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	dotari		
6.6	4.6	Active necorporabile		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
		TOTAL fara TVA		
		TVA		
		TOTAL cu TVA		

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul Retea de alimentare cu apa

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Cap./subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea cheltuielilor pe obiect(exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	Terasamente (incluse la canalizare)	
4.1.2	Rezistenta	
	subtraversari	
4.1.3	arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	Retea de alimentare cu apa DN 110 mm	
4.1.5	Alte categorii de constructii	
Total CAP.I		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale	
Total CAP.II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	dotari	
4.6	Active necorporae	
Total CAP. III		
6.2	Probe tehnologice si teste	
Total CAP. IV		
Total valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
Total valoare (inclusiv TVA)		

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul Camine de vane

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Cap./subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea cheltuielilor pe obiect(exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	Terasamente	
4.1.2	Rezistenta	
	Constructii	
4.1.3	arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
4.1.5	Alte categorii de constructii	
Total CAP.I		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale	
Total CAP.II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	dotari	
4.6	Active necorporae	
Total CAP. III		
6.2	Probe tehnologice si teste	
Total CAP. IV		
Total valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
Total valoare (inclusiv TVA)		



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul Hidranti de incendiu

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Cap./subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea cheltuielilor pe obiect(exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	Terasamente	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	Hidranti de incendiu	
4.1.5	Alte categorii de constructii	
Total CAP.I		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale	
Total CAP.II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	dotari	
4.6	Active necorporae	
Total CAP. III		
6.2	Probe tehnologice si teste	
Total CAP. IV		
Total valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
Total valoare (inclusiv TVA)		

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul Retea de canalizare

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Cap./subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea cheltuielilor pe obiect(exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	Terasamente	
4.1.2	Rezistenta	
	Subtraversari	
4.1.3	arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	Conducta canalizare	
	Conducta refulare	
4.1.5	Alte categorii de constructii	
Total CAP.I		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale	
Total CAP.II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	dotari	
4.6	Active necorporae	
Total CAP. III		
6.2	Probe tehnologice si teste	
Total CAP. IV		
Total valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
Total valoare (inclusiv TVA)		

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul Camine de vizitare

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Cap./subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea cheltuielilor pe obiect(exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	Terasamente	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	Camine de vizitare	
4.1.5	Alte categorii de constructii	
Total CAP.I		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale	
Total CAP.II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	dotari	
4.6	Active necorporae	
Total CAP. III		
6.2	Probe tehnologice si teste	
Total CAP. IV		
Total valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
Total valoare (inclusiv TVA)		

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul Statie de pompare ape uzate

CENTRALIZATORUL

Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Cap./subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea cheltuielilor pe obiect(exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	Terasamente	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	Constructii	
	Instalatii electice	
	Imprejmuire SPAU	
4.1.5	Alte categorii de constructii	
Total CAP.I		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale	
	Montare echipamente	
Total CAP.II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	Utilaje si echipamente aferente SPAU	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	dotari	
4.6	Active necorporae	
Total CAP. III		
6.2	Probe tehnologice si teste	
Total CAP. IV		
Total valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
Total valoare (inclusiv TVA)		



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul Racorduri canalizare

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Cap./subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea cheltuielilor pe obiect(exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	Terasamente	
4.1.2	Rezistenta	
	Constructii inclusiv terasamentele	
4.1.3	arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
4.1.5	Alte categorii de constructii	
Total CAP.I		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale	
Total CAP.II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	dotari	
4.6	Active necorporae	
Total CAP. III		
6.2	Probe tehnologice si teste	
Total CAP. IV		
Total valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
Total valoare (inclusiv TVA)		

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul desfacere refacere drum

CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Cap./subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoarea cheltuielilor pe obiect(exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	Terasamente	
4.1.2	Rezistenta	
	Drum balast	
	Drum beton	
4.1.3	arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
4.1.5	Alte categorii de constructii	
Total CAP.I		
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale	
Total CAP.II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	dotari	
4.6	Active necorporae	
Total CAP. III		
6.2	Probe tehnologice si teste	
Total CAP. IV		
Total valoare (exclusiv TVA)		
Taxa pe valoarea adaugata		
Total valoare (inclusiv TVA)		

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Retea de alimentare cu apa

Stadiul fizic: Retea de alimentare cu apa, DN 110 mm

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	ACEO8A1 -umplututa in sant la cond de alim cu apa -nisip	mc	129,850		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSD04A1 -compactarea cu maiul de mana a umpluturilor	mc	129,850		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TRA02A10 -transport rutier materiale, semifabricate cu autocamionul pe dist de 10 km	tona	232,20		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	TSA24A1 -epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii puternice de apa executate cu motopompa de apa 6,6-12 kw(9-16 cp)	ora	61,065		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	ACA44D -aranjarea in vederea imbinarii a tuburilor din PEID D=110 mm sub forma de colaci inclusiv pozitionarea in pamant dupa imbinare	m	1.241,00		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5.1	500007263 banda avertizare apa 11,5 cm 0,17 mm	buc	1.365,100		
6	500007258 -teava PEID PE100 SDR17 PN10 D110 mm	m	1.241,00		
7	ACA49E -sudarea prin metoda cap la cap a tuburilor din PEID PE100 SDR17 PN10 D110 mm	buc	26,00		
			material		
			manopera		
			utilaj		

			transport		
8	ACA37A -inchiderea capetelor la conducte pentru efectuarea probei de etanseitate la presiune, avand diametru de 75-110 mm	buc	6,00		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
9	GC01C %-proba preliminara pentru control etainseitati executate cu aer la PN 10 la conducte diametru de 75-110 mm	km	1,241		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
10	TRA01A27 -transport rutier materiale, semifabricate cu autobasculanta pe dist de 27 km	to	1,370		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Retea de alimentare cu apa

Stadiul fizic: Subtraversari

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC04G1 -sapatura mecanica cu excavatorul pe sevnile de 0,71-1,25 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ3	100 mc	0,330		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSE01C1 -nivelarea manuala a ternului si platformelor cu denivelari de 10-20 cm in teren tare	100 mp	0,440		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSA24A1 -epuizarea cu pompa de mana a apelor din sapatura in teren cu infiltratii moderate de apa sapaturi in teren cu infiltratii moderate de apa	mc	4,430		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	TSD02B1 -imprastierea pamantului a afinat provenit din teren categ 1 si 2 exexcutate cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 mc	0,210		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	TSD05A1 -compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg umpluturilor executate in straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat executandu-se din pamant necoeziv	100 mc	0,330		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
6	FJA01D -foraj uscat semimecanic instalat cu trepied capacitate sub 60 m teren cl 1-2, coloanal diametru 20 ½-22 ½ toli	m	5,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

7	ACB08G1-montare tub protective pentru conducte	m	44,080		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7.1	45043919-teava OL245X8 mm	m	44,300		
8	ACA44D-aranjarea in vederea imbinarii a tuburilor din PEID D=110 mm sub forma de colaci L=50 m inclusiv pozitionarea in pamant dupa imbinare	m	44,080		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8.2.	500007258-teava PEID PE100 SDR17 PN10 D110 mm	m	44,741		
9	ACB081-montare tub protective pentru conducte imbinare prin sudura dn 178-324 mm	m	5,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
10	3112799-teava PEID PE100 PN10 D250x14,8 mm	m	5,00		
11	TRA01A27-transport rutier materiale, semifabricate cu autobasculanta pe dist de 27 km	to	5,670		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Retea de alimentare cu apa; camine de vane

Stadiul fizic:Terasamente

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC03C1 -sapatua mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ3	100 mc	0,754		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSD04D1 -compactarea cu maiul de mana umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la ¼ inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand 20 cm grosime pamant coeziv	mc	18,857		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSD01C1 -imprastierea cu lopata a pamt afinat, strat uniform grosimi 10-30cm cu sfarim teren pamant coeziv	mc	160,283		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	TRA01A05P -transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist=5 km	tona	160,283		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	CA01A1V1 -turnarea betonului simplu marca.....I) in fundatii continue izolate si socluri cu volum pana la 3 mc inclusiv	mc	0,896		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5.1	2100969-beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,903		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit 3

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL

Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Retea de alimentare cu apa; camine de vane

Stadiul fizic:Constructii

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC04F1 -sapatura mecanica cu excavatorul pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ2	100 mc	0,754		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSA02E1 -sapatura manuala de pamant avand sub 1 m latime sau peste 1 m e, executata fara sprjiniri, cu taluz vertical la fundatii, canale in pamant coeziv sau foarte coeziv adancime mai mica de 1,5 m	mc	18,857		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSA23A1 -epuizarea cu pompa de mana a apelor din sapatura in teren cu infiltratii moderate de apa sapaturi in teren cu infiltratii moderate de apa	mc	0,094		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	TRA01A05P -transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist=5 km	tona	160,283		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	ACD07A1 -elemente la camin stas cu h mai mare de 2 mcuprinzand cosuri acces tuburi beton dn 1000 mm cu cep si buza	m	1,800		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5.1	2101121-mortar de zidarie M10 nisip S1030	mc	0,034		
6		mp	139,604		

	CB02B1 -cofraje pt beton in elevatii din panouri refol din scanduri la ziduri drepte incl sprijiniri		material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7	CC01A1 -montarea armaturilor din otel beton in fundatii izolate cu diametru armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1.426,800		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8	200765 BST 500-fasonat	kg	1.426,800		
9	ISF04A1 -strat hidroizolant cald cu mastic bitum tip...pe suprafete oriz sau inclinate pana la 40%	mp	78,549		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
9.1	2600036 -bitum pt materiale +lucrari hidroizolatii tip H68/75 ST 064	kg	133,533		
10	CZ0208C1 -mortar de var-ciment pentru zidarie marca M50-T preparate cu ciment F25 si var pasta in instalatii necentralizate	mc	0,985		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
11	ACD01L01 -capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil	buc	4,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
12	CF11B1 -temcuieli sclivisite executate cu mortar de ciment marca M50-T, aplicate manual la camine in grosime medie de 2 cm exclusiv schela	mp	33,180		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
12.1	2101171-mortar de zidarie M50 S1030	mc	0,531		
13	ACD02B1 -trepte de otel beton d=20 mm pentru camine din zidarie, beton monolit sau boltari prefabricati	buc	27,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
14	CA02A1 -turnarea betonului armat in elementele constructiei , exclusiv cele executate in coffaje glisante	mc	14,500		
			material		
			manopera		

	marca.....1) in fundatii izolate cu volum pana la 3 mc inclusiv		utilaj		
			transport		
14.1	2100971 beton de ciment clasa C20/25	MC	14,606		
15	TRA06A20-transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist 20 km	to	35,078		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
16	TRA02A27-transport rutier materiale, semifabricate cu autocamionul pe dist de 27 km	to	24,672		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		
17	ACE09D17-montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robineti, vane, ventile, clapete, compensatori etc)	buc	54,000		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		
18	9990000 robinet de aerisire automat +vana sertar PN10 D 50	buc	3,000		
19	999001 vana sertar PN 10 D100 mm	buc	2,000		
20	999002 flansa PN 10 D110 mm	buc	4,000		
21	999003 adaptor flansa PN 10 D110 mm	buc	4,000		
22	999004 compensator de montaj cu tiranti PN 10 D110 mm	buc	5,000		
23	999005 vana sertar PN 10 D50 mm	buc	1,000		
24	999006 flansa PN 10 D50 mm	buc	5,000		
25	999007 adaptor flansa PN 10 D63 mm	buc	5,000		
26	9990010 teu redus PN 10 D125X63mm	buc	2,000		
27	999009 dop pn10 d110 mm	buc	1,000		
28	999008 teu redus PN 10 D110X63mm	buc	2,00		
29	9990011 vana sertar PN 10 D125 mm	buc	2,00		
30	9990012 flansa PN 10 D125 mm	buc	4,000		
31	9990013 adaptor flansa PN 10 D125 mm	buc	4,000		

32	9990014 compensator de montaj cu tiranti PN 10 D125 mm	buc	2,000		
33	9990015 piesa de trecere etansa prin peretii caminului pentru conducte de d 125-205 mm	buc	4,000		
34	9990016 piesa de trecere etansa prin peretii caminului pentru conducte de d 110-205 mm	buc	7,000		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte
Profit
Total general deviz
TVA
Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Retea de alimentare cu apa; hidranti de incendiu

Stadiul fizic:Terasamente

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC03C1 -sapatua mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ3	100 mc	0,160		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSD04D1 -compactarea cu maiul de mana umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la ¼ inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand 20 cm grosime pamant coeziv	mc	16,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSD01C1 -imprastierea cu lopata a pamt afinat, strat uniform grosimi 10-30cm cu sfarim teren pamant coeziv	mc	16,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Retea de alimentare cu apa; hidranti de incendiu

Stadiul fizic: Hidranti de incendiu

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	ACE0181 hidrant suprateran de incendiu d 80 mm	buc	4,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
1.1	7324340 hidranti de incendiu corp fonta DN80	buc	4,00		
2	ACA17B1 piesa de legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata 10-20 kg	buc	4,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2.1	20013723 teu redus PE100 110/90 SDR17	buc	4,00		
3	ACA44C amenajare in vederea imbinarii a tuburilor din PEID D 90 mm sub forma de colaci inclusiv pozitionarea in pamant dupa imbinare	m	16,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3.1	5000007257 tub de ancorare d 90	buc	16,240		
3.2	500007263 banda de avertizare 11,45 cm x 0,17 mm	buc	17,600		
4	ACA17B1 piesa de legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata 10-20 kg	buc	4,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

4.1	20013911 adaptor de flansa PE100 D90 SDR17	buc	4,000		
5	ACA26A% imbinarea cu flansa a pieselor de legatura inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor avand d= 50-100 mm	buc	4,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5.1	20019591 flansa libera d 90 pn 10	buc	4,000		
6	TRA02A27-transport rutier materiale, semifabricate cu autocamionul pe dist de 27 km	to	1,000		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Retea de canalizare

Stadiul fizic:Terasamente

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC0E1 -sapatua mecanica cu excavatorul de 0,40-0,7 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ I	100 mc	24,420		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSA07B1 -sapatua manuala de pamant avand peste 1 m latime si maxim 6 m adancime, executata cu sprojinirio, cu evacuare manuala in fundatii in pamant cu umiditate narurala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	610,450		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSF05B1 -sprijiniri de maluri , cu dulapi metaliciasezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitateavand latimea de pana la 1,5 mintre maluri, adancimea sapaturii pana la 4 minterspatii intre dulapide 0,2190,6 m	mp	3.789.450		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	ACE08A1 -umplututa un sant la cond de alim cu apa si canalizare-nisip	mc	259,705		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	TSD04A1 -compactarea cu maiul de mana umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la ¼ inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	549,410		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

6	TSD01C1 -imprastierea cu lopata a pamt afinat, strat uniform grosim cu sfarim teren pamant coeziv	mc	2.502,850		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7	TSD06A1 -compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarera fiecarui strat in parte, umpluturi executate din pamant necoeziv compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 mc	25,030		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8	TSA24A1 -epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii puternice de apa executate cu motopompa de apa 6,6-12 kw(9-16 cp)	ora	122,130		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
9	TRA01A05P -transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist=5 km	tona	933,990		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte
Profit
Total general deviz
TVA
Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Retea de canalizare

Stadiul fizic:conducta canalizare

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	W2H04A01 -banda din pvc pentru protejarea cablurilor conductelor de apa si canalizare in profil netipizat	m	1.221,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	ACA16A1 -montare tuburi scurgere lib din pafsi prin ifas sau centrug in pamant exterioare cladiri cu mf+cep avand DN200	m	851,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2.1	67017591-tub PVC SN 8 D 250 mm	m	853,553		
3	ACA16B1 -montare tuburi scurgere lib din pafsi prin ifas sau centrug in pamant exterioare cladiri cu mf+cep avand DN250	m	370,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3.1	67035011-tub PVC SN 8 D 200 mm	m	371,110		
4	SF04A -efectuare proba etans funct instalat canal tub fonta, sc tevi pvc d mai mic de 1000 mm	10m	122,100		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		
5	TRA05A05 -transport rutier materiale, semifabricate cu autospeciale pe dist de 5 km	to	4,90		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Retea de canalizare

Stadiul fizic:subtraversari canal

Formular F3
Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC04G1 -sapatura mecanica cu excavatorul pe sevnile de 0,71-1,25 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ3	100 mc	0,210		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSE01C1 -nivelarea manuala a ternului si platformelor cu denivelari de 10-20 cm in teren tare	100 mp	0,290		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSA24A1 -epuizarea cu pompa de mana a apelor din sapatura in teren cu infiltratii moderate de apa sapaturi in teren cu infiltratii moderate de apa	mc	2,880		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	TSD02B1 -imprastierea pamantului a afinat provenit din teren categ 1 si 2 exexecutate cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 mc	0,210		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	TSD05A1 -compactarea cu maiul mecanic de 150-200kg umpluturilor executate in straturi successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat executandu-se din pamant necoeziv	100 mc	0,210		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
6	FJA01D -foraj uscat semimecanic instalat cu trepied capacitate sub 60 m	m	21,600		
			material		

	teren cl 1-2, coloanal diametru 20 ½-22 ½ toli		manopera		
			utilaj		
			transport		
7	ACB08G1-montare tub protective pentru conducte	m	31,840		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8	45043920-Teava OL 194x6 mm	m	5.210		
9	45043921-Teava OL 377x10 mm	m	26,630		
10	TRA02A27-transport rutier materiale, semifabricate cu autocamionul pe dist de 27 km	to	4,90		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA 8

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Retea de canalizare

Stadiul fizic:conducta refulare

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC0E1 -sapatua mecanica cu excavatorul de 0,40-0,7 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ1	100 mc	1,140		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSA07B1 -sapatua manuala de pamant avand peste 1 m latime si maxim 6 m adancime, executata cu sprojinirio, cu evacuare manuala in fundatii in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	28,560		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	ACE08A1 -umplutura un sant la cond de alim cu apa si canalizare-nisip	mc	25,025		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	TSD04A1 -compactarea cu maiul de mana umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la ¼ inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	50,050		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	TSD01C1 -imprastierea cu lopata a pamt afinat, strat uniform grosimi 10-30 cm cu sfarim teren pamant coeziv	mc	92,750		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
6	TSD06A1 -compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarera	100 mc	0,930		
			material		
			manopera		

	fiecarui strat in parte, umpluturi executate din pamant necoeziv compactat cu placa vibratoare de 0,7 t		utilaj		
			transport		
7	TRA01A05P -transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist=5 km	tona	85,090		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8	ACA43B -amenajarea in vederea imbinarii tuburilor din PEID d=75 mm, sub forma de colaci L=100 m, inclusiv pozitionarea in pamant dupa imbinare	m	238,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8.1	500007240-tub PEID PE100 SDR17 PN10 D75 mm	buc	241,570		
8.2	500007261-banda avertizare canal 11,5 cm x 0,17 mm	buc	261,800		
9	ACA51D -sudarea prin metoda cap la cap a tuburilor din PEID PE100 SDR17 PN10 D75 mm	buc	2,520		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
10	SF03A1 -efectuare proba de etanseitate la presiune a insta de apa, din PVC montare in canal inclusiv armaturi	m	238,00		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:camine de vizitare

Stadiul fizic:Terasamente

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC0E1 -sapatua mecanica cu excavatorul de 0,40-0,7 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ I	100 mc	0,960		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSA07B1 -sapatua manuala de pamant avand peste 1 m latime si maxim 6 m adancime, executata cu sprojinirio, cu evacuare manuala in fundatii in pamant cu umiditate narurala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	24,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSF05B1 -sprijiniri de maluri , cu dulapi metaliciasezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitateavand latimea de pana la 1,5 mintre maluri, adancimea sapaturii pana la 4 minterspatii intre dulapide 0,2190,6 m	mp	80,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	ACE08A1 -umplututa un sant la cond de alim cu apa si canalizare-nisip	mc	1,60		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	TSD04A1 -compactarea cu maiul de mana umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la ¼ inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	3,20		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
6		mc	116,800		
			material		

	TSD01C1 -imprastierea cu lopata a pamt afinat, strat uniform grosim cu sfarim teren pamant coeziv		manopera		
			utilaj		
			transport		
7	TSD06A1 -compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarera fiecarui strat in parte, umpluturi executate din pamant necoeziv compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 mc	1,170		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8	TSA24A1 -epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii puternice de apa executate cu motopompa de apa 6,6-12 kw(9-16 cp)	ora	3,250		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
9	TRA01A05P -transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist=5 km	tona	5,440		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:camine de vizitare

Stadiul fizic:camine

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
01	ACD04H1 -camine de vizitare STAS 2448-73 cu camera de vizitare h=1,5-2 m din tub de beton cu cep si buza cu d=800 mm	buc	2,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
1.1	2100945 Beton de ciment B150 stas 3622	mc	6,420		
1.2	2101121 mortat de zidarie M10 nisip S1030	mc	0,172		
2	ACD04J1 -camine de vizitare STAS 2448-73 cu camera de vizitare h=2-2,5 m din tub de beton cu cep si buza cu d=800 mm	buc	14,00		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2.1	2100945 Beton de ciment B150 stas 3622	mc	30,520		
2.2	2101121 mortat de zidarie M10 nisip S1030	mc	1,596		
3	ACD04I11 -camine de vizitare STAS 2448-73 cu camera de vizitare h=2-2,5 m din tub de beton cu cep si buza cu d=1000 mm	buc	10,00		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3.1	2100945 Beton de ciment B150 stas 3622	mc	40,100		
3.2	2101121 mortat de zidarie M10 nisip S1030	mc	0,970		
4	ACD04I12 -camine de vizitare STAS 2448-73 cu camera de vizitare h=2,5 -	buc	4,00		
			material		

	3,0m din tub de beton cu cep si buza cu d=1.000 mm		manopera		
			utilaj		
			transport		
4.1	2100945 Beton de ciment B150 stas 3622	mc	16,040		
4.2	2101121 mortat de zidarie M10 nisip S1030	mc	0,388		
5	ACD04I13-camine de vizitare STAS 2448-73 cu camera de vizitare h=3-3,5 m din tub de beton cu cep si buza cu d=1000 mm	buc	1,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5.1	2100945 Beton de ciment B150 stas 3622	mc	4,010		
5.2	2101121 mortat de zidarie M10 nisip S1030	mc	0,097		
6	ACD04I14-camine de vizitare STAS 2448-73 cu camera de vizitare h=3,5 - 4 m din tub de beton cu cep si buza cu d=1000 mm	buc	1,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5.1	2100945 Beton de ciment B150 stas 3622	mc	4,010		
5.2	2101121 mortat de zidarie M10 nisip S1030	mc	0,097		
7	ACD04I14-camine de vizitare STAS 2448-73 cu camera de vizitare h=3,5 - 4 m din tub de beton cu cep si buza cu d=1500 mm	buc	1,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8	ACD01C01-capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil	buc	32,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
9	TRA05A05-transport rutier materiale, semifabricate cu autospeciale pe dist de 5 km	to	425		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:SPAUI

Stadiul fizic:Terasamente

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC03E1 -sapaturii mecanice cu excavatorul de 0,40-0,7 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamant cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren categori	100 mc	0,030		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSA07B1 -sapaturii manuale de pamant avand peste 1 m latime si maxim 6 m adancime, executate cu sprijiniri, cu evacuare manuală in fundatii in pamant cu umiditate naturală adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	0,750		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSF05B1 -sprijiniri de maluri , cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturii executate in spatii limitate avand latimea de pana la 1,5 m intre maluri, adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapide 0,2190,6 m	mp	2,50		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	ACE08A1 -umplutura un sant la cond de alim cu apa si canalizare-nisip	mc	0,05		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	TSD04A1 -compactarea cu mașina de mana umpluturilor executate in sapaturii orizontale sau inclinate la ¼ inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	0,100		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
6		mc	3,650		

	TSD01C1 -imprastierea cu lopata a pamt afinat, strat uniform grosim cu sfarim teren pamant coeziv		material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7	TSD06A1 -compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarera fiecarui strat in parte, umpluturi executate din pamant necoeziv compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 mc	0,040		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8	TSA24A1 -epuizarea mecanica a apelor din sapaturi in teren cu infiltratii puternice de apa executate cu motopompa de apa 6,6-12 kw(9-16 cp)	ora	0,100		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
9	TRA01A05P -transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist=5 km	tona	0,170		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte
Profit
Total general deviz
TVA
Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:SPAU

Stadiul fizic:Constructii

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	CA01A1V1 -turnarea betonului simplu marca.....1) in fundatii continue izolate si socluri cu volum pana la 3 mc inclusiv	mc	0,075		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
1.1	2100969-beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,076		
2	TRA02A10 -transport rutier materiale, semifabricate cu autocamionul pe dist de 10 km	to	0,181		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		
3	ACD04X1 -camine de vizitare cu camera de vizitare h=3,5 -4 m din tub de beton cu cep si buza cu d=1500 mm	buc	1,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	ACD01C01 -capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil	buc	1,00		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	TRA05A05 -transport rutier materiale, semifabricate cu autospeciale pe dist de 5 km	to	16,990		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:SPAU

Stadiul fizic:Instalatii electrice

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSA02F1 -sapatura manuala in spatii limitate avand sub 1 m sau peste 1 m latime executate fara sprijiniri cu taluz vertical la fundatii canale, subsoluri drenuri trepte de infratire etc in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime mai mare de 1,5 m teren tare	mc	49,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	W2H04A1 -strat nisip asezat in sant pentru protectia calurilor la luc in prof netipizat	mc	3,500		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSD04A1 -compactarea cu maiul de mana umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la ¼ inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	49,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	W2H03A01 -folie avertizoare cu fir cu inscriptia Atentie Cabluri electrice	m	50,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	EG07A01 -procurare si montare banda orizontala de 40x4 mm din ol-zn cu continuitate electrica la punctele de legatura inclusiv suduri cleme si aparare impotriva coroziuni printr-un strat de zinc de 225g /mp	m	20,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5.1	3701411-banda din otel lam la cald 5908 4 x 40 OL37	kg	26,000		
6		m	7,700		

	EG07A01 -procurare si montare banda orizontala de 25x4 mm din ol- zn cu continuitate electrica la punctele de legatura inclusiv suduri cleme si aparare impotriva coroziuni printr-un strat de zinc de 225g /mp		material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
6.1	3701265-banda din otel lam la cald 5908 4 x 25 OL37	kg	6,052		
7	W1R06A1 -asimilare electrod OLZn profil cruce 50x50x3 mm in lungime de 2,5 m	buc	4,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7.1	31084751-electrod OLZn profil cruce 50x50x3 mm in lungime de 2,5 m	buc	4,00		
8	RPEH03A %-piesa de separatie piesa pentru racordarea inst de paratrasnet sau cea de protectie prin legare la pamant sau la diverse parti metalice ale constructiei piesa de separatie	buc	3,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8.1	20000781-piesa de separatie	buc	3,00		
9	W2G01D -cablu alimentare CYABY 5X4 mm	m	50,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
9.1	48000181- cablu alimentare CYABY 5X4 mm	m	51,250		
9.2	6718400 – eticheta din plumb pentru marcare traseu de cabluri	buc	5,000		
10	TE06C1 -plasa de armatura sudata tip stnb D= 6 mm, ochiuri 100x1000 mm	mp	2,620		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
10.1	20042681- armatura(plasa sudata 100x100x6 mm)	kg	11,352		
11	CA01A1V1 -turnarea betonului simplu marca.....1) in fundatii continue izolate si socluri cu volum pana la 3 mc inclusiv	mc	0,450		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
11.1	2100969-beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,454		
12		buc	1,000		

	EF03A1 -tablou electric , format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pana la 150kg		material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
12.1	5537266-tablou electric IP 65	buc	1,000		
13	EH05A -incercarea tabloului electric	buc	1,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
14	TRA02A10 -transport rutier materiale, semifabricate cu autocamionul pe dist de 10 km	to	17,010		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		
15	TRA06A10 -transport rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc pe dist de 10 km	to	1,088		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant

SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:SPAU

Stadiul fizic:Imprejmuire SPAU

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSA02C1-sapatura manuala in spatii limitate avand sub 1 m sau peste 1 m latime executate fara sprijiniri cu taluz vertical la fundatii canale, subsoluri drenuri trepte de infratire etc in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime de 0,75 m teren tare	mc	0,390		
			material		
			manopera		
			utilaj		
2	TSD01C1-imprastierea cu lopata a pamnt afinat, strat uniform grosim cu sfarim teren pamant coeziv	mc	0,390		
			material		
			manopera		
			utilaj		
3	CA01A1V1-turnarea betonului simplu marca.....1) in fundatii continue izolate si socluri cu volum pana la 3 mc inclusiv	mc	0,390		
			material		
			manopera		
			utilaj		
3.1	2100969-beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,393		
4	C007B1-imprejmuire din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din otel rotund 0,16 mm si impletitura din sarma de otel zincata d=2 mm cu ochiuri patrute de 16x16 mm, cu inaltimea la coroana de 2,05 m	m	8,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
4.1	2100969-beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0,512		
5	CK16A1-porti metalice rame din otel profilat si cu impletitura din sarma zincata inclusiv accesorii	mp	2,000		
			material		
			manopera		

			utilaj		
			transport		
5.1	6306585-usa met prof trmoizol 152 kg	kg	2,000		
6	TRA02A10 -transport rutier materiale, semifabricate cu autocamionul pe dist de 10 km	to	2,510		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte
Profit
Total general deviz
TVA
Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:SPAU

Stadiul fizic:Bransament SPAU

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSA02F1-sapatura manuala in spatii limitate avand sub 1 m sau peste 1 m latime executate fara sprijiniri cu taluz vertical la fundatii canale, subsoluri drenuri trepte de infratire etc in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime mai mica de 1,5 m teren tare	mc	10,500		
			material		
			manopera		
			utilaj		
2	W2H04A1-strat nisip asezat in sant pentru protectia calurilor la luc in prof netipizat	mc	0,700		
			material		
			manopera		
			utilaj		
3	TSD04A1-compactarea cu maiul de mana umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la ¼ inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	10,500		
			material		
			manopera		
			utilaj		
4	W2H03A01-folie avertizoare cu fir cu inscriptia Atentie Cabluri electrice	m	10,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
5	EG07A01-procurare si montare banda orizontala de 40x4 mm din ol-zn cu continuitate electrica la punctele de legatura inclusiv suduri cleme si aparare impotriva coroziuni printr-un strat de zinc de 225g /mp	m	15,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
5.1	3701265-banda din otel lam la cald 5908 4 x 40 OL37	kg	19,50		
			material		
			manopera		
			utilaj		

6	EG07A01-procurare si montare banda orizontala de 25x4 mm din ol- zn cu continuitate electrica la punctel;e de legatura inclusiv suduri cleme si aparare impotriva coroziuni printr-un strat de zinc de 225g /mp	m	2,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
6.1	3701265-banda din otel lam la cald 5908 4 x 25 OL37	kg	1,572		
7	RPEH03A%-piesa de separatie piesa pentru racordarea inst de paratrasnet sau cea de protectie prin legare la pamant sau la diverse parti metalice ale constructiei piesa de separatie	buc	1,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7.1	20000781-piesa de separatie	buc	1,00		
8	W2G01D-cablu bransament CYABY 4X4 mm	m	10,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8.1	48000182- cablu alimentare CYABY 4X4 mm	m	10,250		
8.2	6718400 – eticheta din plumb pentru marcare traseu de cabluri	buc	1,000		
9	W2E12D-bloc de masurare si protectiew cu limitator de putere si loc pentru contori tip BMPT	buc	1,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
9.1	7322286 bloc de masurare si protectie	buc	1,000		
9.2	6311400 colier prindere BMPT	buc	2,000		
10	EA02F01-tub flexibil gofrat 40 mm	m	3,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
11	TRA02A10-transport rutier materiale, semifabricate cu autocamionul pe dist de 10 km	to	3,130		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca
Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte
Profit
Total general deviz
TVA 2
Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:SPAU

Stadiul fizic:Montare echipamente SPAU

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	M1B10A -montare electropompa, pompe vid centrifuge livrate asamblate 0,2-0,5 t	buc	1,000		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Desfacere si refacere drum betonat

Stadiul fizic:Drum beton

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	DG06B1 -spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate. Pentru pozarea cablurilor, conductelor. Podetelor si gurilor de scurgere executate in alei, trotuare sau fundatii de drum	mc	6,760		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSC03E1 -sapatua mecanica cu excavatorul de 0,40-0,7 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ1	100 mc	0,068		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSA07B1 -sapatua manuala de pamant avand peste 1 m latime si maxim 6 m adancime, executata cu srojinirio, cu evacuare manuala in fundatii in pamant cu umiditate narurala adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	mc	1,69		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	TRA01A05P -transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist=5 km	tona	30,589		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	TSD03A1 -imprastierea pamantului afanat provenit din cat 1 sau 2 si cat 3 sau 4 executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp in straturi cu grosimea de 15-20 cm teren cat 1 sau 2	100 mc	0,306		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
6	DA06A1 -strat de agregate naturale cilindrate avand functia de rezistenta	mc	8,450		
			material		
			manopera		

	filtranta, izolatoare, antigelica si anticapilara cu asternere manuala		utilaj		
			transport		
7	CB04A1 -cofraje pentru beton armat in placi si stalpi, din panouri refolosite, cu asternere din scanduri din rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 cm inclusiv, la placi si grinzi	mp	7,150		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8	CA01B1 -turnarea betonului simplu marca.....1) in fundatii continue izolate si socluri cu volum pana la 3 mc precum si in ziduri de sprijin	mc	6,7600		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8.1	2100995 beton de ciment BcR4,0	mc	6,814		
9	TRA06A10 -transport rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc pe dist de 10 km	to	16,360		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		
10	TRA02A10 -transport rutier materiale, semifabricate cu autocamionul pe dist de 10 km	to	19,000		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul:Desfacere si refacere drum

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC03G1 -sapatua mecanica cu excavatorul de 0,40-0,7 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ3	100 mc	3,800		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSA02D1 -sapatura manuala in spatii limitate avand sub 1 m sau peste 1 m latime executate fara sprijiniri cu taluz vertical la fundatii canale, subsoluri drenuri trepte de infratire etc in pamant necoeziv mijlociu sau slab coeziv adancime de 0,75 m teren foarte tare	mc	79,109		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TRA01A-P -transport rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist= 5 km	tona	600,00		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	DA06B1 -strat de agregate naturale cilindrate avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, antigelica si anticapilara cu asternere mecanica	mc	274,00		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	DA06A1 -strat de agregate naturale cilindrate avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, antigelica si anticapilara cu asternere manuala	mc	27,40		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
6		tona	482,00		

	TRA01A-P -transport rutier al balastului cu autobasculanta dist=5 km		material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
7	TRA05A-P -transport rutier al materialelor cu autovehicule speciale dist= km	tona	48,20		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea

Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Obiectul: Racorduri canalizare

Stadiul fizic: Racorduri

Formular F3

Liste cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.crt	Capitol de lucrari	UM	cantitate	Pret unitar fara TVA lei	Total fara TVA lei
0	1	2	3	4	5
1	TSC03E1 -sapatua mecanica cu excavatorul de 0,40-0,7 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren categ I	100 mc	0,67		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
2	TSA07E1 -sapatua manuala de pamant avand peste 1 m latime si maxim 4,5 m adancime, executata cu sprojiniri, cu evacuare manuala in fundatii in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 1,5-3 m teren tare	mc	16,80		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
3	TSF05B1 -sprijiniri de maluri , cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate avand latimea de pana la 1,5 dintre maluri, adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapide 0,2-1,90,6 m	mp	84,00		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
4	ACE08A1 -umplutura un sant la cond de alim cu apa si canalizare-nisip	mc	14,70		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
5	TSD04A1 -compactarea cu maial de mana umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la ¼ inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	14,700		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
6		mc	69,300		
			material		

	TSD01C1 -imprastierea cu lopata a pamt afinat, strat uniform grosim cu sfarim teren pamant coeziv		manopera		
			utilaj		
			transport		
7	TSD06A1 -compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarera fiecarui strat in parte, umpluturi executate din pamant necoeziv compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 mc	0,694		
			material		
			manopera		
			utilaj		
			transport		
8	TRA01A25 -transport rutier materiale, semifabricate cu autobasculanta pe dist de 25 km	to	25,00		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		
9	ACE16A1 -montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	98,000		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		
10	ACA16A1 -montare teava multistrat canalizare PVC, SN4 D=160X4 mm	m	98,000		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		
10.1	3271310 teava multistrat canalizare PVC, SN4 D=160X4 mm	m	98,00		
11	600007404 sa de bransare din PVC cu lipire	buc	14,000		
12	ACD01A01 -montare a caminului de inspectie D315 mm cu baza de 400 mm	buc	14.00		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		
12.1	600001330 garnitura telescopica cu diametru 400/315 mm pentru coloana corugata cu diametru exterior de 400 mm	buc	28		
12.2	600001327 coloana corugata PP pp cu diametrude 400 mm	m	14		
12.3	600001316 baza injectata de camin din PP	buc	14		
12.4	600001312 capac din fonta cu telescop cu d=315 mm cu rezistenta de 12,5 to, patrat clasa B	buc	14		
13		m	98,000		
			material		

	W2H04A01- banda din PVC pentru protejarea cablurilor, conductelor de apa si canal in profil netipizat		Manopera		
			utilaj		
			transport		
14	TRA02A10- transport rutier materiale, semifabricate cu autocamionul pe dist de 10 km	to	13,52		
			material		
			Manopera		
			utilaj		
			transport		

Total 1 cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe

greutate	materiale	manopera	utilaj	Transport	total

Cheltuieli indirecte

Profit

Total general deviz

TVA

Total cu TVA

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar : COMUNA SLATINA

Executant :

Proiectant:SC EUROPROIECT SRL

Obiectivul : Extindere retea de canalizare si extindere alimentare cu apa in localitatea Gainesti, strada Valea cu calea si partial strada fabricii, comuna Slatina, judetul Suceava

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamnete tehnologice, inclusiv dotari

Nr. crt	denumirea	UM	cantitatea	Pret unitar	Valoare fara TVA	Nr. Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
	Utilaje si echipamante cu montaj aferente obiectivului SPAU					
1	Pompa SPAU	buc	1,00			1
	Total					

Proiectant
SC EUROPROIECT SRL



Beneficiar: COMUNA SLATINA, JUDETUL SUCEAVA
 Executant:
 Proiectant: EURO PROIECT SRL
 Obiectivul: EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU
 APA IN LOCALITATEA GAINESTI, STRADA VALEA CU CALEA SI PARTIAL
 STRADA FABRICII, COMUNA SLATINA, JUDETUL SUCEAVA
 Obiectul: 7 SPAU

Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 1 1 Pompa SPAU			
1. Parametri tehnici si functionali - Pompe submersibile 1A+1R imersate in lichid cu $Q_p = 2.50$ l/s si $H_{pmin} = 18$ m - arbore din inox - instalatie de refluxare din INOX/PEID; - clapet de sens cu bila si vana de izolare „self-acting” din fonta pentru fiecare pompa; - grad de protectie IP68 si cablu cu lungimea de 15 m; - autocuplaj cu suport inferior si superior pentru barele de ghidaj, cu garnitura din EPDM pentru o etansare cat mai buna si pentru a reduce pierderile de sarcina locale; - bare de ghidaj si lant din inox pentru fiecare pompa; - capace statie pompare cu incuietoare cu instalatie de ventilare fortata cu ventilator montat in exterior, pornire manuala din tablou cu buton; - cos de retinere montata montat pe bare de ghidaj si lant pentru intrare gravitationala; - senzor de nivel/ plutitori. - conform detalii plansa DTC.04 Detaliu tip Statie de pompare apa uzata din beton			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie			
5. Conditii cu caracter tehnic			

